

かごしま健康の森公園 屋内プール建具廻りシーリング打替修繕

品目	形状・寸法・仕様など	数量	単位	単価（円）	金額（円）
北面外壁 建具廻り シーリング打替え	既存シーリング撤去・新設 2成分形ノンブリード変成シリコンシーリング材	59.8	m		
北面外壁 誘発目地 シーリング打替え	既存シーリング撤去・新設 2成分形ノンブリード変成シリコンシーリング材	74.2	m		
北面外壁 水平目地 シーリング打替え	既存シーリング撤去・新設 2成分形ノンブリード変成シリコンシーリング材	52.5	m		
北面外壁 巾木目地 シーリング打替え	既存シーリング撤去・新設 2成分形ノンブリード変成シリコンシーリング材	17.9	m		
北面外壁 ガラスブロック廻り シーリング打替え	既存シーリング撤去・新設 2成分形ノンブリード変成シリコンシーリング材	48.8	m		
シーリング打替え箇所 周囲清掃費	既存シーリング撤去後溶剤拭き	253.2	m		
北面 外部ガラスブロック シーリング打替え	既存シーリング撤去・新設 1成分形シリコン系シーリング材	411.2	m		
北面 外部ガラスブロック 白華部 清掃	薬品洗浄 材工共	1	人		
外部足場		1	式		
①直接費					
②諸経費					
小計（①直接費＋②諸経費）					
消費税					
合計					