

令和7年度

書類番号 第 号				
建 築 部	建 築 課	建 築 第 二 係 長	照 査	係

見積用閲覧書（参考）

坂元台小学校校舎8号棟エレベーター設置その他本体工事

TEL 建築課 216-1419

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
昇降機設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
産廃税相当額	1	式		FT 1(課税)
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

[illegible]

建築工事 科目別内訳

3

校舎増築								
名 称		数	量	単位	金 額		備 考	
直接仮設		1		式			WP	
土工		1		式			WP	
地業		1		式			WP	
コンクリート		1		式			WP	
型枠		1		式			WP	
鉄筋		1		式			WP	
鉄骨		1		式			WP	
既製コンクリート		1		式			WP	
防水		1		式			WP	
屋根及びとい		1		式			WP	
金属		1		式			WP	
左官		1		式			WP	
建具		1		式			WP	
ガラス		1		式			WP	
塗装		1		式			WP	

建築工事 科目別内訳

[illegible]

校舎増築		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	25		m ²			B0-132511 No.1 標準
墨出し	小規模 S造 地上階	55.5		m ²			B0-132514 No.1 資料
墨出し	小規模 S造 吹き抜け(柱・梁等有り)	19.4		m ²			B0-132514 No.1 資料
養生	小規模 S造 地上階	55.4		m ²			B0-132515 No.1 資料
養生	小規模 S造 吹き抜け(柱・梁等有り)	19.4		m ²			B0-132515 No.1 資料
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	55.4		m ²			B0-132531 No.1 資料
整理清掃 後片付け	小規模 S造 吹き抜け(柱・梁等有り)	19.4		m ²			B0-132531 No.1 資料
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置日数：110日 12m未満 基本料・修理費・運搬費含む	183		m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 存置日数：110日 12m未満 基本料・修理費・運搬費含む	60.4		m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 存置日数：110日 基本料・修理費・運搬費含む	21.8		m			
ネット状養生シート張り	防災 類 存置日数：100日 基本料・修理費・運搬費含む	243		m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災 類 存置日数：30日 基本料・修理費・運搬費含む	74.8		m ²			
内部仕上足場	RC造標準日数 修理・運搬費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	55.4		m ²			
シャワ内足場	RC造標準日数 修理・運搬費含む	19.4		m ²			
仮設間仕切り	1時間耐火 65型 LGS 強化PB t21.0×2 (片面) 仮設扉・撤去共	48.8		m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

5

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

6

校舎増築		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【材料費】						(コメント)
コンクリート	鹿児島 ・ 鹿児島 防水コンクリート(スラブ 15) 21-15-20 躯体	5	m3			見積
コンクリート	鹿児島 ・ 鹿児島 普通コンクリート(スラブ 15) 21-15-20 基礎・躯体	24.3	m3			見積
コンクリート	鹿児島 ・ 鹿児島 普通コンクリート(スラブ 15) 18-15-20 捨てコン	1.1	m3			見積
構造体強度補正	補正值 3N	29.3	m3			
小計						(小計)
【施工費】						(コメント)
コンクリート打設手間	基礎 プー式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	14.3	m3			B0-134215 No.1 参考
コンクリート打設手間	躯体 プー式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	13.9	m3			B0-134215 No.1 参考
コンクリート打設手間	躯体 人力打設 S15～S18	1.1	m3			B0-134215 No.1 参考
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18	1.1	m3			B0-134215 No.1 協参
コンクリートポンプ車 運転	プー式ポンプ車 20m3未満 S15～S18	28.2	m3			B0-134225 No.1 参考
コンクリートポンプ車 組立	プー式ポンプ車 20m3未満	4	台			B0-134224 No.1 参考
小計						(小計)
計						

建築工事 細目別内訳

校舎増築		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	27	m ²			B0-434411 No.1 市場
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	65.7	m ²			B0-434411 No.1 市場
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	25.4	m ²			B0-434411 No.1 補市
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	9.5	m ²			B0-434411 No.1 補市
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	19	m ²			B0-434411 No.1 市場
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	146	m ²			B0-434421 No.1 市場
型枠目地棒	化粧目地 幅25 × 深さ10	4.3	m			B0-134432 No.1 標準
型枠目地棒	水切目地 幅10 × 深さ10	6.7	m			B0-134432 No.1 標準
盗み板	100 × 20	33.7	m			
打放し面補修	A 種 コシ処理 目違いばらい無	9.5	m ²			B0-134441 No.1 標準
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	41.8	m ²			B0-134441 No.1 標準
打放し面補修	B 種 コシ処理無 部分目違いばらい	2.6	m ²			B0-134441 No.1 協議
計						

建築工事 細目別内訳

7

校舎増築		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【材料費】						(コメント)
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	1	t			B1-000162 No.1 独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm	1.2	t			B1-000162 No.1 独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D16mm	0.1	t			B1-000162 No.1 独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD345 D19mm	0.4	t			B1-000162 No.1 独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD345 D22mm	0.4	t			B1-000162 No.1 独自
小計						(小計)
【施工費】						(コメント)
鉄筋加工組立	小型構造物 -	3	t			B0-436212 No.1 補市
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	2.1	t			B1-000258 No.1 独自
鉄筋運搬	4t車 30km程度 太物	0.9	t			B1-000258 No.1 独自
ワイ-メッシュ	6 150×150	53.7	m ²			B1-000002 No.1 独自
鋼材スクラップ 控除	スチール H2	0.1	t			物価4P795
小計						(小計)
計						

建築工事 細目別内訳

校舎増築		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【材料費】						(コメント)
コラム	(BCR295) -250×250×9	1	t			物価4P48 積算4P46
コラム	(BCR295) -250×250×12	3.4	t			物価4P48 積算4P46
コラム	(BCR295) -250×250×16	1.8	t			物価4P48 積算4P46
H形鋼	(SS400) H-150×150×7×10	0.3	t			物価4P27
H形鋼	(SS400) H-200×100×5.5×8	0.6	t			物価4P27
H形鋼	(SS400) H-250×125×6×9	0.3	t			物価4P27
H形鋼	(SS400) H-350×175×7×11	0.9	t			物価4P27
H形鋼	(SN400B) H-200×100×5.5×8	0.1	t			
H形鋼	(SN400B) H-250×125×6×9	0.3	t			
H形鋼	(SN400B) H-350×175×7×11	0.8	t			
溝形鋼	(SS400) C-150×75×9×12.5	1.1	t			積算4P37
等辺山形鋼	(SS400) L-50×50×6	0.1	t			物価4P33
等辺山形鋼	(SS400) L-65×65×6	0.3	t			物価4P33
平鋼	(SS400) FB-9×25	0.1	t			物価4P25 積算4P29

建築工事 細目別内訳

8

校舎増築		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
平鋼	(SS400) FB-9×75	0.1	t			物価4P25 積算4P29
鋼板	(SS400) PL-6	0.3	t			
鋼板	(SS400) PL-9	0.6	t			
鋼板	(SS400) PL-12	0.5	t			物価4P44 積算4P43
鋼板	(SS400) PL-16	0.2	t			物価4P44 積算4P43
鋼板	(SN400B) PL-6	0.1	t			
鋼板	(SN490C) PL-16	0.2	t			
鋼板	(SN490C) PL-19	0.3	t			
鋼板	(SN490C) PL-28	0.3	t			
デッキプレート	QL99-50-1.2 収詰め、層間塞ぎ等、施工手間共	31.3	m ²			見積 材工共
アンカースト	ABR490 M24 L=655 (定着長L=480)	48	本			物価4P66 積算4P70
H形高力ボルト	F10T M16 L=35	31	本			
H形高力ボルト	F10T M16 L=40	17	本			物価4P60 積算4P58
H形高力ボルト	F10T M16 L=45	566	本			物価4P60 積算4P58
H形高力ボルト	F10T M16 L=50	100	本			物価4P60 積算4P58

建築工事 細目別内訳

校舎増築		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形高力ボルト	F10T M20 L=50	175	本			物価4P60 積算4P58
H形高力ボルト	F10T M20 L=60	699	本			物価4P60 積算4P58
H形高力ボルト	F10T M20 L=65	100	本			物価4P60 積算4P58
スタッドボルト	頭付スタッド 16 L=80 現場施工	136	本			材工共
あと施工アンカー	(アンカープレート用) M12 下向き 金属拡張型	24	本			コスト春P273 材工共
鋼材スクラップ 控除	スチール H2	0.4	t			物価4P795
小計						(小計)
【施工費】						(コメント)
工場加工組立	H型 構造(一般)	12.8	t			見積
工場溶接	6mm 換算(標準)	383	m			見積
現場溶接	すみ肉脚長 6mm換算	29.1	m			見積
錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回塗	165	m ²			見積
建て方	H型 構造(一般)	12.8	t			見積
超音波探傷試験	第三者試験	138	か所			コスト春P185
鋼材運搬費	デッキプレート含む	13.2	t			見積

建築工事 細目別内訳

9

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

校舎増築		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	1	か所			B0-235241 No.1 標準
ビッドタラップ	ステンレス製(SUS304) 22 W=400 3本	1	か所			
床見切縁	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	3.5	m			B0-235212 No.1 協議
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	52.8	m ²			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	104	m ²			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			B0-435315 No.1 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	3	か所			B0-435315 No.1 補市
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 450×450mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等四方補強 650×2150mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	3	か所			B0-435315 No.1 補市
壁点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			B0-235432 No.1 標準
壁出隅見切縁	アルミ製	15.9	m			B0-235341 No.1 協議
壁見切縁	アルミ製	23.9	m			B0-235341 No.1 協議
天井廻縁	塩化ビニル製	48.1	m			B0-235421 No.1 協議
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	32.3	m ²			B0-435416 No.1 市加

建築工事 細目別内訳

校舎増築		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 350×350mm程度 ボート等切込み共	3	か所			B0-435441 No.1 市場
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	9	か所			B0-435441 No.1 市場
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	9	か所			B0-235432 No.1 標準
エキスパンションジョイント	ステンレス製 ｸﾘｱ150 床-床 耐火帯共	7.1	m			見積
エキスパンションジョイント	アルミ製 ｸﾘｱ150 床-壁ｺｰﾅｰ 耐火帯共	0.9	m			見積
エキスパンションジョイント	アルミ製 ｸﾘｱ150 内壁-内壁ｺｰﾅｰ	8	m			見積
エキスパンションジョイント	アルミ製 ｸﾘｱ150 内壁-内壁	8	m			見積
エキスパンションジョイント	アルミ製 ｸﾘｱ150 天井-内壁ｺｰﾅｰ	1.4	m			見積
エキスパンションジョイント	アルミ製 ｸﾘｱ150 天井-天井	10.6	m			見積
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

校舎増築		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンダーシート	厚5.0 一般床	11.6	m ²			見積
ビニル床シート張り (トイレ用)	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 トイレ用	18.6	m ²			見積
防滑性ビニル床シート 張り	厚2.0 一般床 熱溶接工法 フラットタイプ (粒子配合)	15.2	m ²			見積
ビニル床シート巻上	H=100 見切り共 材工共	26.8	m			見積
ビニル幅木	高さ75	12.4	m			B0-538611 No.1 補市
高強度メラミン化粧板 張り	厚3.0	19.1	m ²			見積
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 目透かし	86.3	m ²			B0-538331 No.1 補市
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	21.5	m ²			B0-538331 No.1 補市
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	72.8	m ²			B0-538314 No.1 補市
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	27.8	m ²			B0-538314 No.1 補市
壁強化せっこう ボード張り(GB-F)	厚12.5 下地張り	34.9	m ²			
壁グラスウール断熱材 充填	庁舎用 24kg/m ³ (アルミ箔貼) 厚50	36	m ³			B1-000069 No.1 独自
壁グラスウール断熱材 充填	庁舎用 24kg/m ³ (アルミ箔貼) 厚100	104	m ³			B1-000069 No.1 独自
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トパール 突付け	32.3	m ²			B0-538415 No.1 補市
天井グラスウール断熱 材敷き込み	庁舎用 24kg/m ³ (アルミ箔貼) 厚50	11.7	m ³			B1-000069 No.1 独自

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

18

既存校舎改修				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		WP
土工	1	式		WP
地業	1	式		WP
コンクリート	1	式		WP
型枠	1	式		WP
鉄筋	1	式		WP
防水	1	式		WP
タイル	1	式		WP
屋根及びとい	1	式		WP
金属	1	式		WP
左官	1	式		WP
建具	1	式		WP
ガラス	1	式		WP
塗装	1	式		WP
内外装	1	式		WP

建築工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

既 存 校 舎 改 修		鉄 筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【材料費】						(コメント)
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	0.2	t			B1-000162 No.1 独自
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm	0.1	t			B1-000162 No.1 独自
小計						(小計)
【施工費】						(コメント)
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			B0-436212 No.1 補市
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	0.2	t			B1-000258 No.1 独自
リバーメッシュ	6 150×150	8.2	m ²			B1-000002 No.1 独自
鋼材スクラップ 控除	スチール H2	0.01	t			物価4P795
あと施工アンカー	樹脂接着系 差筋アンカー D10 下向き	42	か所			材工共 施工春P306
あと施工アンカー	樹脂接着系 差筋アンカー D10 横向き (H1.5m未満)	134	か所			材工共 施工春P306
あと施工アンカー	樹脂接着系 差筋アンカー D13 下向き	2	か所			材工共 施工春P306
あと施工アンカー	樹脂接着系 差筋アンカー D13 横向き (H1.5m未満)	10	か所			材工共 施工春P306
小計						(小計)
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

既存校舎改修		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幕目仕上げ	11.9	m ²			工春P293 施工春P327
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150程度	8.5	m			工春P23 施工春P29
床珪藻土塗り	一般床珪藻土下地 厚37	5.4	m ²			B0-236223 No.1 参考
巾木珪藻土塗り	金ごて 厚25 幅100程度	5.8	m			B0-236611 No.1 参考
高圧水洗浄	15MPa	5.2	m ²			施工春P469
可とう形改修塗材 E	水性ウレタン	5.2	m ²			見積
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	11.4	m ²			B0-536532 No.1 市加
建具周囲珪藻土充てん	外部建具	12.6	m			B0-236673 No.1 参考
計						

既存校舎改修		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床珪藻土塗り	ビニル系床材下地 厚28	7.3	m ²			B0-236223 No.1 参考
床珪藻土塗り	一般床珪藻土下地 厚37	8.2	m ²			B0-236223 No.1 参考
壁珪藻土塗り	珪藻土仕上げ コンクリート面 金ごて 内壁 厚20	3.2	m ²			B0-236313 No.1 参考
壁珪藻土塗り	金ごて 厚20 幅100程度	5.8	m			B0-236611 No.1 参考
既設壁珪藻土補修	塗装下地	3.1	m ²			工春P293 施工春P329
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

既 存 校 舎 改 修		と り こ わ し					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
カッター入れ	珪珪面 厚さ20～30mm	189	m			B0-339172 No.1	独自
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	105	m			B0-339172 No.1	独自
カッター入れ	アスファルト舗装面 厚さ20～30mm	8.7	m			B0-339172 No.1	独自
地業撤去	集積・積込共	0.6	m3			B0-132233 No.1	標準
コンクリート撤去 (外部庇、外壁等)	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	10.3	m3			B0-184211 No.1	独自
コンクリート撤去 (側溝、縁石等)	無筋 人力 集積共	0.3	m3			B0-184211 No.1	標準
アスファルト舗装撤去	コンクリートブレーカ 集積共	0.6	m3			B0-184211 No.1	独自
床珪珪撤去	集積共	2.8	m ²			B0-286221 No.1	独自
たてどい撤去	集積共	11.2	m			B0-285831 No.1	標準
屋上フェンス撤去	H=1.50m 集積共	2	m			見積	
鋼製ゲレーチング撤去	枠共 集積共	4	m				
床珪珪撤去	下地珪珪共 集積共	13.3	m ²			B0-283211 No.1	独自
上框撤去	集積共	0.1	m3			B0-184211 No.1	標準
壁珪珪撤去	集積共	1.6	m ²			B0-286311 No.1	独自
天井下地撤去	集積共	3.8	m ²			B0-284422 No.1	標準

既存校舎改修		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井ボード撤去	一重張り 一般 集積共	3.8	m ²			B0-284421 No.1 標準
アルミ製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	26.5	m ²			B0-287365 No.1 標準
ガラス撤去	集積共 (撤去建具)	22.3	m ²			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	43.6	m			B0-287322 No.1 独自
誘導標識撤去	360×120程度 集積共	2	か所			見積
カーテンボックス撤去	幅200程度	3.7	m			見積
傘立撤去	W1,230×D280×H500	1	か所			見積
丸環撤去	集積共	1	か所			見積
計						

既存校舎改修		環境配慮				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート撤去	集積共	2.3	m ²			B0-288211 No.1 標準
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	6.7	m ²			B0-284421 No.1 標準
アスベスト除去	集塵装置付きディスクライダールン工法	32.4	m ²			見積
床養生	二重張り 厚0.15mm	13.7	m ²			見積
壁養生	一重張り 厚0.08mm	118	m ²			見積
整理清掃・後片付け	石綿作業	13.7	m ²			見積
全面形防塵スクリーン	レベル1,2,3対応品	2	個			物価4P774
フィルタ	高性能アルファリングフィルタ	2	組			物価4P774
化学防護手袋	合成ゴム	1	袋			物価4P774
シューズカバー		4	組			物価4P774
化学防護服		4	組			物価4P774
真空掃除機		2	日			見積
計						

既存校舎改修		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【積込み】						(コメント)
発生材積込み	無筋コンクリート類 人力	10.6	m3			B0-389511 No.1 独自
発生材積込み	アスファルト類 人力	0.6	m3			B0-389511 No.1 独自
発生材積込み	ガラス・陶磁器・珧外類 人力	5.3	m3			B0-389511 No.1 独自
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.1	m3			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	ボード類 人力	0.1	m3			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	石綿含有建材 人力	0.1	m3			B0-389511 No.1 標準
発生材積込み	石綿含有仕上塗材 人力	0.1	m3			B0-389511 No.1 標準
小計						(小計)
【運搬】						(コメント)
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	10.6	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスファルト DID区間有り 4.5km以下	0.6	m3			B0-281121 No.1 標準
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 地業 DID区間有り 6.0km以下	0.6	m3			B0-132623 No.1 標準
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器・珧外類 DID区間有り 23.0km以下	5.3	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 8.0km以下	0.1	m3			B0-281121 No.1 標準

既存校舎改修		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ボード類 DID区間有り 6.0km以下	0.1	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有建材 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有仕上塗材 DID区間有り 4.5km以下	0.1	m3			B0-281121 No.1 標準
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 スクラップ類 DID区間有り 8.0km以下	0.1	m3			B0-281121 No.1 標準
小計						(小計)
【処分】						(コメント)
発生材処分	無筋コンクリート類 参考：(有)千代森工業	10.6	m3			処分費
発生材処分	アスファルト 参考：(株)三純建設	0.6	m3			処分費
発生材処分	地業 参考：(株)北建	0.6	m3			見積 処分費
発生材処分	ガラス・陶磁器・珧外類 参考：(株)創友環境開発	5.3	m3			見積 処分費
発生材処分	廃プラスチック類 参考：(株)三純建設	0.1	m3			処分費
発生材処分	ボード類 参考：永田重機土木(株)	0.1	m3			見積 処分費
発生材処分	石綿含有建材 参考：(株)創友環境開発	0.1	m3			見積 処分費
発生材処分	石綿含有仕上塗材 参考：(株)フタマタ開発(川上)	0.1	m3			見積 処分費
鋼材スクラップ 控除	スチール H2	0.1	t			物価4P795

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
昇降機設備工事	1	式		WP
計				

[illegible]

昇降機設備工事		EV				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械室以下標準型IL ハ-タ-	750kg/11人乗り 3停止 三方大枠	1	式			見積
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	設置・撤去・供用1日賃料 ・基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m 188日	104	m			
ガード	W6.0m×H1.8m 存置188日	1	か所			施工春P107
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 存置30日	19	m			
自動式水中ポンプ	管理検査料、ホース共 存置5ヶ月	2	基			見積
交通誘導員B		10	人日			
ラフレンカレン運転 (油圧伸縮シブ型)	10t吊り オペレータ付き 賃料 標準	6	日			B0-937182 No.1 参資
計						

産廃税相当額 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物税	最終処分場	5.5	t			
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 共通仮設費 】				
	自動式水中ポンプ	管理検査料、ホース共 存置5ヶ月	基	47200
【 校舎増築 】				
土工				
	建設発生土処分	捨場整理共 参考：(株)北建	m3	2,400
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 防水コンクリート(スランプ 15) 21-15-20 躯体	m3	29,000
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 21-15-20 基礎・躯体	m3	25,800
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 捨てコン	m3	24,600
鉄骨				
	デッキプレート	QL99-50-1.2 コマ詰め、層間塞ぎ等、施工手間共	m ²	15,000
	工場加工組立	H型 構造(一般)	t	158,000
	工場溶接	6mm 換算(標準)	m	990
	現場溶接	すみ肉脚長 6mm換算	m	4,050
	錆止め塗装	JIS K 5674 工場2回塗	m ²	1,710
	建て方	H型 構造(一般)	t	40,500

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	鋼材運搬費	デッキプレート含む	t	18,000
既製コンクリート				
	ALC版 縦張り	t=120 目地シーリング・コーナーパネル・ 補強金物・ロックウール充填等含む	m ²	26,300
防水				
	床ケ酸質系 塗布防水	下地調整共	m ²	5,010
	壁ケ酸質系 塗布防水	下地調整共	m ²	5,010
金属				
	エキスパンションジョイント	アルミ製 クリア150 屋根-屋根 耐火帯、小口カバー共	m	153,000
	エキスパンションジョイント	アルミ製 クリア150 外壁-外壁コーナー 耐火帯共	m	79,100
	エキスパンションジョイント	アルミ製 クリア150 外壁-外壁 耐火帯共	m	80,500
	エキスパンションジョイント	ステンレス製 クリア150 床-床 耐火帯共	m	175,000
	エキスパンションジョイント	アルミ製 クリア150 床-壁コーナー 耐火帯共	m	87,000
	エキスパンションジョイント	アルミ製 クリア150 内壁-内壁コーナー	m	28,300
	エキスパンションジョイント	アルミ製 クリア150 内壁-内壁	m	29,400
	エキスパンションジョイント	アルミ製 クリア150 天井-内壁コーナー	m	28,300
	エキスパンションジョイント	アルミ製 クリア150 天井-天井	m	29,400
建具				
	LSD-1 片引きハンガー戸	W900(有効)×H2,000額・ガラス付	か所	228,000
	AW-1 突出し窓	W820×H1,200 アルミ面台・額縁	か所	43,300
塗装				

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	軒天用仕上塗材	コンクリート面 アクリル系 ローラー	m ²	1,580
内外装				
	アンダーレイシート	厚5.0 一般床	m ²	3,780
	ビニル床シート張り (トイレ用)	厚2.0 多湿部 熱溶接工法 トイレ用	m ²	7,740
	防滑性ビニル床シート 張り	厚2.0 一般床 熱溶接工法 フラットタイプ (粒子配合)	m ²	7,740
	ビニル床シート巻上	H=100 見切り 共 材工共	m	3,020
	高強度メラミン化粧板 張り	厚3.0	m ²	12,900
仕上ユニット				
	ライニング面台	メラミンボートフォームカウンター W=600×1000	か所	51,100
	ビクトサイン(面付型)	木製	か所	16,200
	ビクトサイン(突出型)	木製	か所	26,600
外構				
	コンクリート縁石	150×200 基礎共	m	3,880
	集水桝	RC製材工共鋼製グレーチング 蓋T-2共 800×800×H1,500基礎共	か所	207,000
	自由勾配側溝	材工共 W400×H700 基礎共	m	25,600
	自由勾配側溝用 ふた	標準ふた 500×110×498	枚	5,460
	自由勾配側溝用 ふた	集水ふた 500×110×498	枚	15,000
	集水桝	RC製材工共鋼製グレーチング 蓋T-6共 400×400×H600基礎共	か所	78,700
	校庭整地	路床・クレイ舗装改良・表面処理工 表層土 厚100入替(土壌改良材混合)	式	3,660,000
【 既存校舎改修 】				

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
土工				
	建設発生土処分	捨場整理共 参考：(株)北建	m ³	2,400
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 21-15-20 躯体	m ³	25,800
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 土間	m ³	24,600
金属				
	鋼製グレーチング マット	細目 ノンスリップ タイプ L1,800×D400 枠共	か所	414,000
	ネットフェンス用 両開き戸	W2,000×H1,340 戸当り付両面回転施錠	か所	387,000
	傘立	ステンレス製 #400仕上 L1,360×D280×H500 ステンレス受皿共	か所	345,000
	ビークチャーレール	アルミ製 吊りフック共 L=3.0m	か所	35,100
左官				
	可とう形 改修塗材 E	水性ウレタン	m ²	3,200
建具				
	AD-1 両袖及ランマ FIX付引分け戸	W3,630×H2,675 アルミパネ共	か所	701,000
内外装				
	防滑性ビニル床シート 張り	厚2.0 一般床 熱溶接工法 フラットタイプ (粒子配合)	m ²	7,740
仕上ユニット				
	既存看板 一時撤去・再取付	900角 位置変更補修共	か所	14,000
	教室配置図入替	既存フレーム使用 W1755×H855 アルミ複合板 インジェット貼り/透明アクリル板	か所	72,000
とりこわし				
	屋上フェンス撤去	H=1.50m 集積共	m	5,850

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	誘導標識撤去	360×120程度 集積共	か所	3,600
	カーテンボックス撤去	幅200程度	m	4,500
	傘立撤去	W1,230×D280×H500	か所	2,700
	丸環撤去	集積共	か所	8,280
環境配慮				
	アスベスト除去	集塵装置付きディスクグラインダーケレン工法	m ²	10,800
	床養生	二重張り 厚0.15mm	m ²	2,430
	壁養生	一重張り 厚0.08mm	m ²	1,980
	整理清掃・後片付け	石綿作業	m ²	360
	真空掃除機		日	8,100
発生材処分				
	発生材処分	地業 参考：(株)北建	m ³	2,400
	発生材処分	ガラス・陶磁器・モルタル類 参考：(株)創友環境開発	m ³	10,000
	発生材処分	ボード類 参考：永田重機土木(株)	m ³	25,000
	発生材処分	石綿含有建材 参考：(株)創友環境開発	m ³	20,000
	発生材処分	石綿含有仕上塗材 参考：(株)フタマタ開発 (川上)	m ³	150,000
【 昇降機設備工事 】				
EV				
	機械室レス標準型エレベーター	750kg/11人乗り 3停止 三方大柵	式	9,960,000