

令和7年度
-------

書類番号 第 1 号				
建 築 部 長	建 築 課 長	建 築 第 二 係 長	照 査	係

## 見積用閲覧書（参考）

紫原中学校校舎新築その他本体工事

TEL 建築課 216-1419

[illegible]



名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
昇降機設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
産廃税相当額	1	式		FT 1 (課税)
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費



新築校舎						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		001
土工		1		式		002
地業		1		式		003
コンクリート		1		式		005
型枠		1		式		006
鉄筋		1		式		004
防水		1		式		009
タイル		1		式		011
木		1		式		012
屋根及びとい		1		式		013
金属		1		式		014
左官		1		式		015
建具		1		式		016
ガラス		1		式		WP
塗装		1		式		018

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

4

新築校舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	1, 190	m <sup>2</sup>			B0-132511 No. 1 標準
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	4, 255	m <sup>2</sup>			B0-132514 No. 1 資料
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	179	m <sup>2</sup>			B0-132514 No. 1 資料
墨出し	一 般 RC・SRC造 ビット	88. 2	m <sup>2</sup>			B0-132514 No. 1 資料
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	4, 255	m <sup>2</sup>			B0-132515 No. 1 資料
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	179	m <sup>2</sup>			B0-132515 No. 1 資料
養生	一 般 RC・SRC造 ビット	88. 2	m <sup>2</sup>			B0-132515 No. 1 資料
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	4, 255	m <sup>2</sup>			B0-132531 No. 1 資料
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	179	m <sup>2</sup>			B0-132531 No. 1 資料
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ビット	88. 2	m <sup>2</sup>			B0-132531 No. 1 資料
地足場	RC造標準日数 修理・運搬費含む	1, 151	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理・運搬費含む 22m未満 4階建	2, 489	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 RC造標準日数 修理・運搬費含む 22m以上 4階建	340	m <sup>2</sup>			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理・運搬費含む	224	m			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 RC造標準日数 修理・運搬費含む	2, 828	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

新築校舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4. 0m以下 -	137	m <sup>2</sup>			B0-134403 No. 1 ※標準
脚立足場	渡り廊下2 修理費含む	43	m <sup>2</sup>			B0-134403 No. 1 ※標準
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4. 0m以下 -	4, 255	m <sup>2</sup>			B0-134403 No. 1 標準
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費・運搬含む 脚立足場 階高4. 0m以下 転用数 4	179	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費・運搬含む 脚立足場 階高4. 0m以下 転用数 4	3, 903	m <sup>2</sup>			
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理・運搬費含む	333	m <sup>2</sup>			
シャフト内足場	RC造標準日数 修理・運搬費含む	19. 1	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切り	1時間耐火 65型 LGS 強化PB t21. 0×2 (片面) 仮設扉、撤去共	45. 9	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

5

新築校舎 土工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m3	2,159	m3			B0-132235 No.1 独自
床付け		417	m <sup>2</sup>			B0-132226 No.1 参考
杭間ざらい		63	本			B0-132232 No.1 参考
埋戻し(A種)		1,263	m3			B1-000248 No.1 独自
盛土(A種)		5	m3			B1-000251 No.1 独自
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	2,159	m3			B0-132623 No.1 書換
建設発生土処分	捨て場整理共 参考：(株)北建	2,159	m3			発生材処分費 見積
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	1	往復			B0-132716 No.1 参考
計						

建築工事 細目別内訳

新築校舎 地業						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クワッシャー	148	m3			B0-133421 No.1 標準
砂地業	人力 土間 厚50mm程度	25	m3			B1-000121 No.1 独自
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	833	m <sup>2</sup>			B0-133713 No.1 標準
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ25mm	833	m <sup>2</sup>			B0-132292 No.1 協議
計						

新築校舎		地業		杭		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
杭工事	Hyper-MEGA工法(標準型) 継手:PJ(ベアリング・ジョイント工法)	1	式			見積
杭頭補強費	杭頭補強8-D32(SD390) L=1,280(溶接長L=170)	8	か所			
杭頭補強費	杭頭補強12-D32(SD390) L=1,280(溶接長L=170)	49	か所			
杭頭補強費	ハイスタット工事10-D25 L=1,000	6	か所			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 6.0km以下	430	m3			B0-132623 No.1 標準
汚泥処分	汚泥 参考: ㈱勝利商会	430	m3			発生材処分費
計						

新築校舎		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【材料費】						(コメント)
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 高炉セメントコンクリート (27+3)-18-20 基礎	602	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 上部躯体 (1~2階) (27+3)-18-20	1,117	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 上部躯体 (3~4階) (24+6)-18-20	738	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 防水コンクリート 上部躯体 (PH階) (21+6)-18-20	32.7	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 防水コンクリート 上部躯体 (1~2階) (27+3)-18-20	25.5	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 防水コンクリート 上部躯体 (3~4階) (24+6)-18-20	431	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラング 15) 土間 18-18-20	137	m3			見積
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラング 15) 捨てコン 18-15-20	20.9	m3			見積
【施工費】						(コメント)
コンクリート打設手間	一般 グレーム式ポンプ車 100~170m3未満 S15~S18 基礎	602	m3			B0-134215 No.1 ※参考
コンクリート打設手間	一般 グレーム式ポンプ車 100~170m3未満 S15~S18 上部躯体	2,312	m3			B0-134215 No.1 ※参考
コンクリート打設手間	一般 グレーム式ポンプ車 20~50m3未満 S15~S18 上部躯体	32.7	m3			B0-134215 No.1 ※参考
コンクリート打設手間	土間コンクリート グレーム式ポンプ車 100~170m3未満 S15~S18	137	m3			B0-134215 No.1 参考
コンクリート打設手間	捨てコンクリート グレーム式ポンプ車 20~50m3未満 S15~S18	20.9	m3			B0-134215 No.1 参考



## 建築工事 細目別内訳

7

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

新築校舎		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	1,992	m <sup>2</sup>			B0-434411 No.1 市場
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	10,379	m <sup>2</sup>			B0-434411 No.1 市場
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	77.7	m <sup>2</sup>			B0-434411 No.1 補市
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	3,667	m <sup>2</sup>			B0-434411 No.1 市場
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	16,116	m <sup>2</sup>			B0-434421 No.1 市場
打放し面補修	A種 コーン処理 目違いばらい無	77.7	m <sup>2</sup>			B0-134441 No.1 標準
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	2,962	m <sup>2</sup>			B0-134441 No.1 標準
打放し面補修	B種 コーン処理無 部分目違いばらい	705	m <sup>2</sup>			B0-134441 No.1 協議
止水板	水膨張性止水材 10×20	83.7	m			物価4P399 積算4P533
型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	738	m			B0-134432 No.1 標準
型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度	135	m			B0-134432 No.1 ※標準
型枠目地棒	水切目地 幅15×深さ10程度	876	m			B0-134432 No.1 標準
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	139	m			B0-231052 No.1 協議
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	342	m			B0-231052 No.1 協議
計						

建築工事 細目別内訳

8

新築校舎 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【材料費】						(コメント)
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	89.1	t			
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm	172	t			
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D16	2.6	t			
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD345 D19	9.5	t			
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD345 D22	16.8	t			
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD345 D25	163	t			
鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD345 D29	19.9	t			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 スクラップ 類 D1D区間有り 2.0km以下	1.6	m3			B0-281121 No.1 ※標準
スクラップ 控除	鉄 H2	12.7	t			刊行物 12 物価4P795
【施工費】						(コメント)
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	441	t			B0-436212 No.1 市場
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	太物	0.8	t			B0-136237 No.1 標準
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	細物	12.6	t			B0-136237 No.1 標準
鉄筋運搬	10t車 30km程度 太物	204	t			B1-000258 No.1 独自

建築工事 細目別内訳

新築校舎 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋運搬	10t車 30km程度 細物	251	t			B1-000258 No.1 独自
ワイヤーメッシュ	6φ 150×150	1,289	m <sup>2</sup>			B1-000002 No.1 独自
鉄筋かゝス圧接	D19 -D19	248	かゝ所			B1-000259 No.1 独自
鉄筋かゝス圧接	D19 -D25	16	かゝ所			B1-000259 No.1 ※独自
鉄筋かゝス圧接	D22 -D22	504	かゝ所			B1-000259 No.1 独自
鉄筋かゝス圧接	D22 -D25	323	かゝ所			B1-000259 No.1 独自
鉄筋かゝス圧接	D25 -D25	4,737	かゝ所			B1-000259 No.1 独自
鉄筋かゝス圧接	D29 -D29	421	かゝ所			B1-000259 No.1 独自
構造スリット振れ止め 筋	D10 L=530 防錆処理共 絶縁カバー共	1,619	かゝ所			
あと施工アンカー	接着系 D10 横向き	112	本			KT006 8 施工春P306
計						

新築校舎 防水						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
シーリング*	PU-2 25×10 水平、垂直スリット取合	463	m			B1-000262 No. 1 ※独自
シーリング*	PU-2 20×15	874	m			B1-000262 No. 1 ※独自
シーリング*	MS-2 10×10	1,351	m			B1-000262 No. 1 ※独自
【内部】						(コメント)
ケイ酸質系塗布防水	床 下地調整共	4.8	m <sup>2</sup>			KTM009 17 見積
ケイ酸質系塗布防水	壁 下地調整共	9.2	m <sup>2</sup>			KTM009 17 見積
シーリング*	MS-2 10×10 防火上主要な間仕切	2,531	m			B1-000262 No. 1 ※独自
シーリング*	SR-1(防かびタイプ) 10×10 面台・流し台周り	182	m			B1-000262 No. 1 ※独自
計						

新築校舎 タイル						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
床タイル (階段用タイル張り)	垂れ付き段鼻 I 類 無ゆう 150mm角 下地モルタル別途	3.9	m			B0-233225 No. 1 標準
昇降口床タイル張り	一般床タイル張 I 類 無ゆう 150mm角 下地モルタル別途	25.6	m <sup>2</sup>			B0-233224 No. 1 ※標準
【内部】						(コメント)
床タイル張り	一般床タイル張 I 類 無ゆう 150mm角 下地モルタル別途	29.7	m <sup>2</sup>			B0-233224 No. 1 標準
巾木タイル張り	巾木タイル張 I 類 無ゆう 150mm角 下地モルタル別途	0.9	m <sup>2</sup>			B0-233224 No. 1 ※標準
汚垂タイル	抗菌大判タイル 厚13 W900×D600	16	枚			KTM011 2 見積
計						

新築校舎		木				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【材料】						(コメント)
構造材	杉 平割材 2級 認証かごしま材	0.62	m3			KTM012 12 見積
造作材	杉 平割材 上小節 認証かごしま材	8.7	m3			KTM012 14 見積
造作材	杉 板材 上小節 認証かごしま材	5.12	m3			KTM012 3 見積
【施工手間】						(コメント)
幅木	施工手間	323	m			B0-234651 No.1 標準
胴縁	施工手間	701	m <sup>2</sup>			B0-234313 No.1 標準
腰壁 腰見切り	木製 杉25 x 20	17.8	m			B1-000181 No.1 ※独自
腰壁 腰見切り	木製	14.4	m			B1-000181 No.1 ※独自
腰壁板張り	施工手間 本実	427	m <sup>2</sup>			KT012 1
掲示板枠	木製	1,265	m			B1-000181 No.1 ※独自
コーナークート	木製 52*52	381	m			B1-000181 No.1 ※独自
額縁(窓出入口)	施工手間	733	m			B0-234731 No.1 標準
出入口枠(片開き) WD1	施工手間	8	か所			B0-234721 No.1 ※標準
出入口枠(片開き) WD2	施工手間	2	か所			B0-234721 No.1 ※標準

建築工事 細目別内訳

[illegible]

新築校舎		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ルーフ <sup>レ</sup> ン	鋳鉄製 縦形125φ モルタル防水用	20	か所			
ルーフ <sup>レ</sup> ン	鋳鉄製 縦形100φ モルタル防水用	3	か所			
ルーフ <sup>レ</sup> ン	鋳鉄製 横形125φ モルタル防水用	2	か所			
ルーフ <sup>レ</sup> ン	鋳鉄製 縦型(ルーフタイプ)100φ モルタル防水用	9	か所			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径125	260	m			B0-235854 No. 1 標準
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100	58.7	m			B0-235854 No. 1 標準
計						

新築校舎		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
オーバーフロー管	ステンレス製 φ 60	14	か所			見積014 1 見積
グレーチング <sup>マ</sup> ット	特殊塩ビ製 枠共 1,500×600	2	か所			見積
昇降口 排水ビュット <sup>グ</sup> レーチング <sup>蓋</sup> 板	W200	2.8	m			見積014 3 見積
渡り廊下 ステンレス <sup>グ</sup> レーチング <sup>マ</sup> ット	細目 ノンスリップ <sup>マ</sup> W150	16.5	m			見積014 26 見積
小屋裏通気ガラリ	φ 75 水返し用L字 <sup>ハ</sup> イ <sup>ブ</sup> 共 ステンレス網付	24	か所			見積014 5 見積
排水目皿	一般VP用 φ 75	10	個			M0-733141 No. 2 ※独自
渡廊下 ステンレス製押え金物	ビニル床シート端末 W25	5	m			刊行物 1 施工春P413
PHステンレス製タラップ	22φ × W400 × D250	6	本			刊行物 2 コスト春P285 施工春P319
(屋上フェンス)						(コメント)
屋上ネットフェンス	H=1500 忍び返し付	10	m			見積
屋上ネットフェンス両開き扉	W2000×H1500 忍び返し付	1	組			見積
(EXP・J)						(コメント)
渡廊下 EXP・J	屋上 <sup>ハ</sup> ラ <sup>ベ</sup> ット間 クリア170タイプ <sup>マ</sup> ステンレス製	7.7	m			見積014 6 見積
渡廊下 EXP・J	屋上 <sup>ハ</sup> ラ <sup>ベ</sup> ット間 クリア200タイプ <sup>マ</sup> ステンレス製	7.7	m			見積014 7 見積

新築校舎		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
渡廊下 EXP・J	外壁+外壁 クリア200タイプ ステンレス製	12. 2	m			見積014 8 見積
渡廊下 EXP・J	内壁+内壁 クリア200タイプ ステンレス製	14. 6	m			見積014 9 見積
渡廊下 EXP・J	天井+天井 クリア200タイプ ステンレス製	24	m			見積014 10 見積
渡廊下 EXP・J	天井+天井 クリア170タイプ ステンレス製	24	m			見積014 11 見積
渡廊下 EXP・J	天井+天井 クリア200タイプ スチール製PL加工小口塞ぎ 溶融亜鉛メッキ	24	m			見積014 12 見積
渡廊下 EXP・J	床+床 クリア200タイプ ステンレス製	20. 3	m			見積014 13 見積
渡廊下 EXP・J	笠木 W200×クリア200タイプ ステンレス製	6	カ所			見積014 14 見積
渡廊下 ステンレス製自立手摺	H=8502段 34φ	16. 3	m			見積014 15 見積
渡廊下 アルミ製手摺	H=200	53. 1	m			見積014 16 見積
【内部】						(コメント)
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	324	m			B0-235214 No. 1 標準
くつずり	ステンレス製 厚さ2. 0 幅40	17. 9	m			B0-235212 No. 1 協議
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	709	m <sup>2</sup>			B0-435313 No. 1 市場
壁見切縁	塩化ビニル製	240	m			B0-235341 No. 1 協議
壁端部方立	110 x 25程度 スチール製焼付塗装 材工共	108	m			見積014 18 見積

新築校舎		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
学校間仕切上部 壁下地鉄骨組	C-100×50×20×2. 3 @455 材工共	277	m <sup>2</sup>			見積014 20 見積
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1. 5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	3, 281	m <sup>2</sup>			B0-435416 No. 1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1. 5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	303	m <sup>2</sup>			B0-435416 No. 1 市加
UD曲面黒板用下地 補強	C-60 x 30 x 10 x 2. 3 ｸﾞﾗﾌﾞﾙ 材工共	21	カ所			見積014 21 見積
天井廻縁	塩化ビニル製	1, 672	m			B0-235421 No. 1 協議
カーテンボックス H100×D150仕上共	アルミ製	275	m			B1-000099 No. 1 独自
カーテンレール(W)	ステンレスレール(W)	188	m			刊行物 3 コスト春P391
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I類 無ゆう 300角	4. 3	m <sup>2</sup>			B0-232293 No. 1 協議
階段 壁付き階段手すり	φ34 樹脂被服	150	m			KTM019 3 見積
軽量鉄骨壁開口部 補強	100形	550	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	65. 2	m <sup>2</sup>			B0-435313 No. 1 市場
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	27. 2	m <sup>2</sup>			B0-435313 No. 1 市場
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強	302	m			
軽量鉄骨壁開口部 補強	65形 扉等三方補強 800 x 2000程 度	1	カ所			
軽量鉄骨壁開口部 補強	65形 扉等三方補強 750 x 2000程 度	2	カ所			

新築校舎		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 660 x 1850程 度	1	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強 600 x 2000程 度	2	か所			
軽量鉄骨壁開口部補強	90形 扉等三方補強 700 x 1850程 度	2	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ボート等切込み共	183	か所			B0-435441 No. 1 市場
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	328	か所			B0-435441 No. 1 市場
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 900× 900mm程度 ボート等切込み共	36	か所			B0-435441 No. 1 補市
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	4	か所			B0-235241 No. 1 標準
壁点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	13	か所			B0-235432 No. 1 ※標準
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	328	か所			B0-235432 No. 1 標準
計						

新築校舎		左官				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
階段モルタル塗り	モルタル仕上げ 厚30	1. 6	㎡			B0-236233 No. 1 参考
昇降口床モルタル塗り	一般床タイル下地 厚37	25. 6	㎡			B0-236223 No. 1 ※参考
昇降口床モルタル塗り(マット下地)	モルタル仕上げ 厚30	2. 1	㎡			B0-236223 No. 1 ※参考
渡廊下床コンクリート刷毛引き仕上げ		33. 9	㎡			刊行物 75 コスト春P293 施工春P327
渡り廊下床モルタル塗り	木ごと 点字ブロック下地	0. 5	㎡			B0-236223 No. 1 ※参考
外壁 複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	2, 817	㎡			B0-536532 No. 1 ※市加
外壁 複層塗材 E	コンクリート面 模様無し アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	354	㎡			B0-536532 No. 1 ※市加
コンクリート直均し仕上げ	複層塗材下地	242	㎡			B0-236213 No. 1 ※参考
コンクリート直均し仕上げ	屋根 直仕上	1, 291	㎡			B0-236213 No. 1 ※参考
排水溝防水モルタル塗り		38. 4	m			
天端コンクリート均し仕上げ	金ごと	286	m			
軒裏軒天用仕上げ塗材	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1) 共	160	㎡			B0-536513 No. 1 ※市加
渡廊下軒裏軒天用仕上げ塗材	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1) 共	112	㎡			B0-536513 No. 1 ※市加
軒裏底軒天用仕上げ塗材	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1) 共	112	㎡			B0-536513 No. 1 ※市加

新築校舎 左官						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
庇天端 コンクリート直均し仕上 げ	薄物仕上げ 金こて 複層塗り材下地	111	㎡			B0-236213 No. 1 ※参考
建具周囲 モルタル充てん	外部建具	1,036	m			B0-236673 No. 1 参考
【内部】						(コメント)
セルフレベリング	セメント系	1,508	㎡			施工春P327 コスト春P293
床モルタル塗り	ビニル系床材下地 厚28	1,785	㎡			B0-236223 No. 1 参考
床モルタル塗り	一般床タイル下地 厚37	38.2	㎡			B0-236223 No. 1 参考
床コンクリート直均し 仕上げ	薄物仕上げ	76.5	㎡			B0-236213 No. 1 参考
床防水モルタル塗り	モルタル仕上げ 厚30	385	㎡			
巾木 モルタル塗り	タイル下地 厚20	0.9	㎡			B0-236313 No. 1 ※参考
階段モルタル塗り	ビニル系床材下地 厚28	119	㎡			B0-236233 No. 1 参考
建具周囲 モルタル充てん	内部建具	356	m			B0-236673 No. 1 参考
計						

新築校舎 建具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【鋼製建具】						(コメント)
SD1 片開きフラッシュ戸	800× 2000	2	か所			見積016SD 1 見積
SD2 点検口扉 片面フラ ッシュ扉	600× 2000	12	か所			見積016SD 2 見積
SD3 点検口扉 片面フラ ッシュ扉	1000× 2000	7	か所			見積016SD 3 見積
SD4 常時開放両開きフラ ッシュ防火戸(くぐり 戸付)	特定防火設備・遮煙 3430× 2400	8	か所			見積016SD 4 見積
SD5 両開きフラッシュ戸	1099× 2000	4	か所			見積016SD 5 見積
SD6 片開きフラッシュ戸	800× 2000	1	か所			見積016SD 6 見積
【ハカートア】						(コメント)
LSD1 ハカートア	非常開放装置 2000× 2000	4	か所			見積016SD 7 見積
LSD2 ハカートア	非常開放装置 1750× 2000	1	か所			見積016SD 8 見積
【アルミウム製建具】						(コメント)
AD1 引違窓ランマ付4枚引 違戸	3100× 2700	2	か所			見積016AD 1 見積
AD2 引違窓、外倒し窓 ランマ付FIX引違戸連	2870× 2660	1	か所			見積016AD 2 見積
AD3 引違窓ランマ付、袖F IX付両引分戸(外	2455× 2660					見積016AD 3 見積



新築校舎		建具				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
付)		4	か所			
AD4 引違窓ヲマ付引違戸FIX引違連窓	6200× 2660	1	か所			見積016AD 4 見積
AD5 マ付 引違戸引違窓連窓	特定防火設備 7270× 2660	1	か所			見積016AD 5 見積
AD6 引違窓ヲマ付、FIX引違戸窓	2890× 2660	2	か所			見積016AD 6 見積
AD7 ハカ°-式引分戸	1800× 2000	1	か所			見積016AD 7 見積
AD8 ハカ°-式引分戸	3350× 2000	2	か所			見積016AD 8 見積
AD9 引違窓ヲマ付、引違戸引違窓連窓	7150× 2660	1	か所			見積016AD 9 見積
AD10 引違窓ヲマ付、引違戸引違窓連窓	7310× 2660	1	か所			見積016AD 10 見積
AD11 引違窓ヲマ付、引違戸引違窓連窓	7880× 2660	1	か所			見積016AD 11 見積
AD12 引違窓ヲマ付、袖FIX付両引分戸(外付)	2800× 2830	4	か所			見積016AD 12 見積
AW1 FIX引違窓ヲマ付FIX引違連窓	6690× 1760	3	か所			見積016AD 14 見積
AW2 引違窓ヲマ付 引違連窓	7880× 1760	3	か所			見積016AD 15 見積
AW3 引違連窓	3480× 1260 木額用アング° ㄆ15 x 20	2	か所			見積016AD 16 見積
AW3A 引違連窓	3480× 1260 形材額縁L=100	4	か所			見積016AD 17 見積

新築校舎		建具				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW4 引違窓ヲマ付、引違連窓	7300× 1760	6	か所			見積016AD 18 見積
AW5 引違窓FIXヲマ付、引違連窓	2540× 1760	3	か所			見積016AD 19 見積
AW6 引違連窓	3150× 1260	4	か所			見積016AD 20 見積
AW7 引違連窓	3480× 1200	3	か所			見積016AD 21 見積
AW7A 引違連窓	3480× 670	1	か所			見積016AD 21 見積
AW8 引違窓ヲマ付、引違連窓	7150× 1760	3	か所			見積016AD 22 見積
AW9 引違+FIX窓、引違+FIX連窓	特定防火設備 7270× 1760	3	か所			見積016AD 23 見積
AW10 引違+FIX窓ヲマ付引違+FIX連窓	7590× 1760	3	か所			見積016AD 24 見積
AW11 引違窓ヲマ付 引違窓	2890× 1760	3	か所			見積016AD 25 見積
AW12 引違窓ヲマ付 引違連窓	7150× 1760	3	か所			見積016AD 26 見積
AW13 引違排煙外側ヲマ付 引違開き連窓	2540× 1760	1	か所			見積016AD 27 見積
AW14 引違+FIX窓、引違+FIX連窓	特定防火設備 3190× 1760	3	か所			見積016AD 28 見積
AW15 引違窓ヲマ付 引違窓	特定防火設備 1700× 1200	1	か所			見積016AD 29 見積
AW16 引違窓外倒し窓ヲマ付 開窓引違連窓	6690× 1760	1	か所			見積016AD 30 見積

新築校舎		建具				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW17 突出し	620× 1160	2	か所			見積016AD 31 見積
AW18 引違連窓	特定防火設備 3480× 1200	3	か所			見積016AD 32 見積
AW18A 引違連窓	特定防火設備 3480× 670	1	か所			見積016AD 32 見積
AW19 引違窓+FIX窓 縦二り+FIX窓	特定防火設備 2890× 1760	3	か所			見積016AD 33 見積
AW20 引違連窓	3480× 1760	3	か所			見積016AD 34 見積
【学校間仕切】						(コメント)
WP1 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 7694× 2660	14	か所			
WP2 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 7694× 2660	3	か所			
WP3 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 2995× 2660	2	か所			
WP3A 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 3000× 2660	1	か所			
WP4 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 3744× 2660	1	か所			
WP5 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 3786× 2660	2	か所			
WP6 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 7789× 2660	4	か所			
WP7 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 6595× 2660	3	か所			
WP8 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 3400× 2660	3	か所			

建築工事 細目別内訳

新築校舎		建具				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WP9 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 3744× 2660 技術準備室	1	か所			
WP9A 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 3800× 2660 美術準備室	1	か所			
WP10 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 1800× 2660	5	か所			
WP11 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 7800× 2660	1	か所			
WP12 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 3160× 2660 理科室2	1	か所			
WP12A 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 3166× 2660 家庭科室(被服)	1	か所			
WP13 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 3786× 2660 家庭科室(調理)	1	か所			
WP13A 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 3726× 2660 音楽室2	1	か所			
WP14 引違戸+引違窓+ラン マ引違窓	指詰め防止材付 3786× 2660	1	か所			
【木製建具】						(コメント)
WD1 片開きフラッシュ戸	800× 2000	8	か所			見積016WD 1 見積
WD2 片開きフラッシュ戸	800× 2000	2	か所			見積016WD 2 見積
WD3 片開きフラッシュ戸	600× 2000	2	か所			見積016WD 3 見積
WD3' 片開きフラッシュ戸	750× 2000	1	か所			見積016WD 4 見積
【トイレブース】						(コメント)



新築校舎		塗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
土壌処理	有機リン系以外, 認定薬剤	1, 118	建㎡			B1-000051 No. 1 独自
【内部】						(コメント)
ウレタン樹脂ワニス塗	フローリング面 研磨共 3回塗	1, 508	㎡			見積017 1 見積
E P - G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	2, 209	㎡			B0-538823 No. 1 市加
E P - G 塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	76	㎡			B0-538823 No. 1 市加
E P - G 塗り	コンクリート面 工程B種(見上) 素地B種	320	㎡			B0-538823 No. 1 市加
C L 塗り (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	333	㎡			B0-538848 No. 1 補市
C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)	木部 工程B種 素地B種	2, 831	m			B0-538858 No. 1 補市
S O P 塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止共	339	㎡			
防腐防蟻	FL+1m以下 木部	1	式			見積
計						

新築校舎		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
渡廊下 複層ビニル床シート	厚さ2.5 一般床	88. 6	㎡			見積018 1 見積
【内部】						(コメント)
床 クッションシート	厚2. 0	1, 508	㎡			KTM018 6 見積
床 木製フローリング張り	集成材 厚15 サクラ(カバ)	1, 508	㎡			KTM018 8 見積
防滑性 複層ビニル床シート	厚2. 0 一般床 熱溶接工法 フラットタイプ (粒子配合)	1, 187	㎡			KTM018 1 見積
防滑性 複層ビニル床シート	厚2. 0 耐薬品 熱溶接工法	917	㎡			見積
階段防滑性ビニル床 シート	フラットタイプ 粒子配合	119	㎡			
階段 手すり笠木	珽集成材 140 x 30	27	m			見積018 10 見積
床 ビニル床シート トイレ用	厚2. 0	66. 1	㎡			KTM018 2 見積
床 防塵塗装	防滑仕様	76. 5	㎡			刊行物 13 施工春P431
床 アンダーレイシート	厚4. 5 材工共	545	㎡			KTM018 7 見積
ビニル幅木	高さ75	761	m			B0-538611 No. 1 補市
巾木 防塵塗装立上げ	防滑仕様	2. 9	㎡			刊行物 14 施工春P431
巾木 ビニルシート立上げ	厚2. 0 H100	111	m			KTM018 5 見積

新築校舎		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	88.8	m			B0-538612 No.1 市場
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボート下地 突付け	1,987	m <sup>2</sup>			B0-538331 No.1 補市
壁 せっこうボート張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 下地張り	1,320	m <sup>2</sup>			B0-538311 No.1 補市
壁 せっこうボート張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 下地張り	581	m <sup>2</sup>			B0-538311 No.1 補市
腰壁 せっこうボート張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 下地張り	137	m <sup>2</sup>			B0-538311 No.1 ※補市
腰壁 せっこうボート張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 下地張り	61.6	m <sup>2</sup>			B0-538311 No.1 ※補市
揭示用クロス	材工共	562	m <sup>2</sup>			物価4P518 施工春P425
揭示板用合板張り	ワトヘニヤ 厚5.5程度 材工共	562	m <sup>2</sup>			見積
グラスウール断熱材	庁舎用 24kg/m <sup>2</sup> (アルミ箔貼) 厚50	138	m <sup>2</sup>			B1-000069 No.1 独自
壁 有孔シナヘニヤ	シナ 厚9.0 寒冷紗共 材工共	138	m <sup>2</sup>			KTM018 11 見積
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボート下地 突付け	274	m <sup>2</sup>			B0-538331 No.1 補市
壁 シーシシクセッコウボート張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 下地張り	232	m <sup>2</sup>			B0-538314 No.1 補市
壁 シーシシクセッコウボート張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 下地張り	128	m <sup>2</sup>			B0-538314 No.1 補市
天井 化粧セッコウボート張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	3,281	m <sup>2</sup>			B0-538415 No.1 補市
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	303	m <sup>2</sup>			B0-538418 No.1 補市

新築校舎		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高強度メラミン化粧板	厚3 材工共	339	m <sup>2</sup>			KTM018 13 見積
マーブルカウンター		8	カ所			見積018 5 見積
木製カーテンボックス	耐水合板フラッシュ 厚25 317 x 240	11.2	m			見積018 8 見積
(間仕切り壁)						(コメント)
防火上主要間仕切り壁 (LWB100)	LGS100形@450 厚12.5強化石膏ボード 下地張り ケイロ板 厚6 突付け(両面)	107	m <sup>2</sup>			
防火上主要間仕切り壁 (LWB100)	LGS100形 GW厚100共 厚12.5強化石膏ボード 下地張り ケイロ板 厚6 突付け(両面)	642	m <sup>2</sup>			
防火上主要間仕切り壁 (LWB100)	WP上部開口部補強C-100 x 50 x 20 x 2 .3+GB-F12.5両面+ケイロ板 厚6両面	277	m <sup>2</sup>			
(断熱材)						(コメント)
壁硬質ウレタンフォーム吹付	厚20	1,399	m <sup>2</sup>			刊行物 51 施工春P417
屋根スラブポリスチレンフォーム板	厚さ35 打込み 保温板3種 b	839	m <sup>2</sup>			
屋根スラブ立上りポリスチレンフォーム板	厚さ35 打込み 保温板3種 b	432	m <sup>2</sup>			
(ライニング)						(コメント)
ライニング軽量鉄骨壁下地	仕上共	132	m <sup>2</sup>			
面台	メラミンボードフォーム 150 x 25	79	m			見積018 11 見積
面台	メラミンボードフォーム 320 x 25	14	m			見積018 12 見積

[illegible]

建築工事 細目別内訳

新築校舎		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	0.5	m <sup>2</sup>			B0-232293 No.1 協議
衝突吸収材(カーポート用)	合成ゴム製半丸タイプ 100 x 100	4.9	m			刊行物 15 施工春P323
【内部】						(コメント)
(家具類)						(コメント)
K-1 生徒用下足入れ		2	か所			見積019 1 見積
K-2 生徒用下足入れ		2	か所			見積019 2 見積
K-3 生徒用下足入れ		1	か所			見積019 3 見積
K-4 傘立て		16	か所			見積019 4 見積
K-5 生徒用ロッカー、掃除 用具入れ		8	か所			見積019 5 見積
K-6 生徒用ロッカー、掃 除用具入れ		6	か所			見積019 12 見積
K-7 生徒用ロッカー、掃 除用具入れ		1	か所			見積019 16 見積
K-8 生徒用ロッカー、掃 除用具入れ		1	か所			見積019 18 見積
K-9 生徒用ロッカー、掃 除用具入れ		2	か所			見積019 19 見積
K-10 教師用ロッカー		18	か所			見積019 20 見積

新築校舎 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-10 <sup>*</sup> 教師用ロッカー	3F家庭科室(調理)	1	か所			見積019 27 見積
K-11 教師用ロッカー		6	か所			見積019 32 見積
K-11 <sup>*</sup> 教師用ロッカー	4F美術室	1	か所			見積019 35 見積
K-12 掃除用具入れ		17	か所			見積019 38 見積
K-13 掃除用具入れ		5	か所			見積019 55 見積
K-14 腰棚		2	か所			見積019 60 見積
K-15 棚		2	か所			見積019 61 見積
K-16 流し台		3	か所			見積019 63 見積
K-16 <sup>*</sup> 流し台	2F理科室1	1	か所			見積019 64 見積
K-17 腰棚		1	か所			見積019 67 見積
K-18 腰棚		1	か所			見積019 68 見積
K-19 腰棚		1	か所			見積019 69 見積
K-20 腰棚		1	か所			見積019 70 見積
K-21 木製棚		1	か所			見積019 71 見積
K-22 収納戸棚		1	か所			見積019 72 見積

建築工事 細目別内訳

新築校舎 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-23 収納戸棚		1	か所			見積019 73 見積
K-24 収納戸棚		1	か所			見積019 74 見積
K-25 収納戸棚		1	か所			見積019 75 見積
K-26 受付カウンター		1	か所			見積019 76 見積
K-27 両面4段書架		1	か所			見積019 77 見積
K-28 片面2段書架		1	か所			見積019 78 見積
K-29 片面4段書架		1	か所			見積019 79 見積
K-30 片面2段書架		1	か所			見積019 80 見積
K-31 片面2段書架		1	か所			見積019 81 見積
K-32 両面4段書架		1	か所			見積019 82 見積
K-33 両面4段書架		1	か所			見積019 83 見積
K-34 収納戸棚		1	か所			見積019 84 見積
K-35 収納戸棚		1	か所			見積019 85 見積
K-36 収納戸棚		1	か所			見積019 86 見積
K-37 収納戸棚		1	か所			見積019 87 見積

新築校舎 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-38 収納棚		1	か所			見積019 88 見積
K-39 収納棚		1	か所			見積019 89 見積
K-40 収納棚		1	か所			見積019 90 見積
K-41 腰棚		1	か所			見積019 91 見積
K-42 腰棚		1	か所			見積019 92 見積
K-43 収納戸棚		1	か所			見積019 93 見積
K-44 収納戸棚		1	か所			見積019 94 見積
K-45 収納戸棚		1	か所			見積019 95 見積
K-46 収納戸棚		1	か所			見積019 96 見積
K-47 流し台		8	か所			見積019 97 見積
K-48 流し台		2	か所			見積019 98 見積
生徒用実験台	2F理科室1.2	12	か所			見積019 100 見積
教師用実験台	2F理科室1.2	2	か所			見積019 101 見積
生徒用調理台	3F家庭科室(調理)	9	か所			見積019 102 見積
教師用調理台	3F家庭科室(調理)	1	か所			見積019 103 見積

建築工事 細目別内訳

新築校舎 ユニット及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
教師用被服台	3F家庭科室(被服)	1	か所			見積019 104 見積
生徒用被服台	3F家庭科室(被服)	8	か所			見積019 105 見積
教師用作業台	木工室	1	か所			見積019 106 見積
生徒用作業台	木工室	9	か所			見積019 107 見積
(サイン)						(コメント)
A室名札(面付型)		2	か所			KTM019 35 見積
B室名札(突出型)		38	か所			KTM019 33 見積
C1°外サイン(面付型)		8	か所			KTM019 13 見積
D1°外サイン(突出型)		16	か所			KTM019 12 見積
E切り文字サイン		6	か所			見積019 111 見積
(黒板)						(コメント)
UDスライディング曲面 黒板(暗線入り)	3600 x 1200	21	か所			見積019 119 見積
二連式ホー上下黒 板	3600 x 1800	2	か所			見積019 120 見積
二連式ホー上下黒 板(五線入り)	3600 x 1800	2	か所			見積019 121 見積
二連式ホー上下白 板	3600 x 1800	1	か所			見積019 122 見積



新築校舎		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(その他)						(コメント)
消火器ボックス	埋込型	12	か所			KTM019 34 見積
避難口誘導標識 (壁付)	120×360 消防認定品	10	か所			
通路誘導標識 (壁付)	120×360 消防認定品	20	か所			
代替進入口用シール	赤色反射	18	か所			
シャワーユニット	0812 出入口枠共	3	か所			
アミバーテーション	1000 x 2000 1F職員更衣室(男女)	2	か所			見積019 124 見積
SK内 フック掛け	φ32.5 パイプブラケット固定	12	か所			見積
SK内 棚板	ラミネ化粧合板 W200 x t 25	12	か所			見積
計						

建築工事 細目別内訳

新築校舎		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	39.2	m			B0-339172 No. 1 独自
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1.6	m <sup>3</sup>			B0-184211 No. 1 独自
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	6.9	m <sup>2</sup>			B0-284421 No. 1 標準
天井下地撤去	集積共	6.9	m <sup>2</sup>			B0-284422 No. 1 標準
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	29	m			B0-287322 No. 1 独自
鋼製戸撤去	枠共 集積共	25.9	m <sup>2</sup>			B0-287365 No. 1 ※標準
ガラス撤去	集積共 (撤去建具)	18.6	m <sup>2</sup>			施工春P479
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	2.7	m <sup>2</sup>			B0-283211 No. 1 独自
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.4	m <sup>2</sup>			B0-283311 No. 1 独自
テラゾフロック撤去	コンクリートブレイカ 集積共 160 × 1,790 × t 30	1	か所			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m <sup>3</sup>			B0-185417 No. 1 独自
ステンレス流し台撤去	集積共	1.7	m			見積
計						



農具倉庫						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		001
土工		1		式		002
地業		1		式		003
コンクリート		1		式		005
型枠		1		式		006
鉄筋		1		式		004
防水		1		式		WP
木工		1		式		WP
屋根及びとい		1		式		WP
金属		1		式		WP
左官		1		式		WP
建具		1		式		WP
塗装		1		式		WP
内外装		1		式		WP
計						

農具倉庫		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	14	m <sup>2</sup>			B0-132511 No.1 標準
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	14	m <sup>2</sup>			B0-132514 No.1 資料
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	14	m <sup>2</sup>			B0-132515 No.1 資料
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	14	m <sup>2</sup>			B0-132531 No.1 資料
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300m <sup>2</sup>	44.9	m <sup>2</sup>			B0-131519 No.1 資料
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300m <sup>2</sup>	17.3	m			B0-131568 No.1 資料
マジックシート張り	60日	44.9	m <sup>2</sup>			
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	4.1	m <sup>2</sup>			B0-131526 No.1 ※標準
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	14	m <sup>2</sup>			B0-131526 No.1 標準
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	44.9	m <sup>2</sup>			B0-131691 No.1 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	17.3	m			B0-131671 No.1 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		44.9	m <sup>2</sup>			B0-131688 No.1 標準
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	4.1	m <sup>2</sup>			B0-131694 No.1 ※標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	14	m <sup>2</sup>			B0-131694 No.1 標準
計						

## 建築工事 細目別内訳

[illegible]



[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

農具倉庫		防水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング*	MS-2 10×10 サイド・インク*間	19.9	m			B1-000262 No. 1 ※独自
シーリング*	MS-2 10×10 建具周囲	11.6	m			B1-000262 No. 1 ※独自
計						

農具倉庫		木工				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(木材)						(コメント)
構造材	桧材 正角 特1等 KD材 認証かごしま材	0.14	m3			
構造材	杉材 正角 特1等 KD材 認証かごしま材	0.72	m3			
構造材	杉材 平角 特1等 KD材 認証かごしま材	0.23	m3			
構造材	杉材 正割 特1等 KD材 認証かごしま材	0.15	m3			
構造材	杉材 平割 特1等 KD材 認証かごしま材	0.58	m3			
構造材	杉材 板材 特1等 KD材 認証かごしま材	0.02	m3			
加圧注入処理		1.82	m3			見積012 2 見積
(施工手間)						(コメント)
木造平屋建て 施工手間	工具損料及び釘各種金物含む	14	m <sup>2</sup>			刊行物 23 積算ぶ 2025年度版P262
計						

農具倉庫		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根大波スレート葺き		15.6	m <sup>2</sup>			見積013 1 見積
屋根曲がり棟	大波スレート専用	4.3	m			見積013 2 見積
屋根ケラハスレート	大波スレート専用	7.2	m			見積013 3 見積
屋根ガラス繊維強化ポリエステル板葺き	厚0.8	6.5	m <sup>2</sup>			見積013 4 見積
屋根水上水切り	ポリ波板専用	2.9	m			見積013 5 見積
庇屋根鋼板葺き	カラー鉄板板厚0.4	0.9	m <sup>2</sup>			見積013 6 見積
庇屋根水上水切り	カラー鉄板板厚0.4	2	m			見積013 7 見積
計						

農具倉庫		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
腰水切り	カラー鉄板板厚0.4	11.5	m			刊行物 25 コスト春P261
下屋鉄骨柱	60.5φ x 3.2 x L1950 鋼板PL3.2共	3	本			
アンカーボルト	BL金物M12 x L400	13	本			刊行物 26 積算ぶ 2025年度版P269
【内部】						(コメント)
鋼管パイプ	φ42.7 x 厚2.3	1	か所			
計						



[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

農具倉庫		塗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
D P 塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	5.9	m			
【内部】						(コメント)
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鋼管ハブ面 工程B種 錆止現場1回共	8.6	m			B0-538831 No.1 ※市場
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A(鉛・クロムフリー1種)	0.1	m <sup>2</sup>			B0-538821 No.1 市加
計						

建築工事 細目別内訳

農具倉庫		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【外部】						(コメント)
外装防火サイディング	厚15	26.8	m <sup>2</sup>			見積018 16 見積
外装防火サイディング	同質役物	8.8	m			見積018 17 見積
【内部】						(コメント)
棚板	L2630 x W400 厚30 受金物3か所共	2	か所			
計						





外構 屋外排水						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材スラップ 控除	へビー H2	1	kg			
天端コンクリート直均し 仕上げ	W=150	2.2	m			
床コンクリート直均し 仕上げ	薄物仕上げ -	1.9	m <sup>2</sup>			B0-236213 No.1 参考
計						

外構 その他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建物入口土間 コンクリート躯体 (仕上げ共)	土間W1690×D1110+小擁壁共	3	か所			
建物入口土間 コンクリート躯体 (仕上げ共)	土間W1970×D1110+小擁壁共	4	か所			
建物入口土間 コンクリート躯体 (仕上げ共)	土間W2120×D1110+小擁壁共	2	か所			
建物入口土間 コンクリート躯体 (仕上げ共)	土間W3200×D1110+小擁壁共	2	か所			
①機械基礎	4000×2000×H150(メッシュフェンス共)	1	式			
②機械基礎	3500×2000×H150(メッシュフェンス共)	1	式			
③機械基礎	3200×2000×H150(メッシュフェンス共)	1	式			
④機械基礎	2500×1600×H150(メッシュフェンス共)	1	式			
足洗い場	W1500×D850	1	式			
メッシュフェンス	H=1200(基礎ﾌﾟﾛｯｸ共) 片開き扉W1000×1か所	18.3	m			
S-1 渡り廊下	L=18080 H=3000 D=1960 基礎別途	1	式			見積022 6 見積
S-2 渡り廊下	L=1800 H=2500 D=3960 S-1ｼｮｰｲﾝﾄﾞﾙﾌﾞﾁｷﾞ 材含む 基礎別途	1	式			見積022 7 見積
同上運送・施工費		1	式			見積022 8 見積
渡り廊下基礎		1	式			
鋼製門扉	ｽﾁｰﾙ製 W=6300 H=1200 D=650	1	基			見積022 9 見積



[illegible]

[illegible]



[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	H=2.0m 450日	213	m			
クローズド	W=8.0m H=1.8m 15ヵ月	2	ヵ所			
仮設渡り廊下	W=1,600	55	m			
仮設片開きドア	設置日数 510日 W900 15ヶ月	6	ヵ所			
交通誘導員B		40	人日			
揮発性有機化合物 室内濃度測定費用	学校 (6品目)	7	室			B1-000167 No.1 独自
計						

産廃税相当額 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物税	最終処分場	0.6	t			
計						

## 【参考資料】見積単価一覧表

別紙

注 意 事 項				
見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。				
工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
【 新築校舎 】				
土工				
	建設発生土処分	捨て場整理共 参考：(株)北建	m3	2,400
地業				
	杭工事	Hyper-MEGA工法(標準型) 継手：PJ(ペアリング・ジョイント工法)	式	72,000,000
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 高炉セメントコンクリート (27+3)-18-20 基礎	m3	26,900
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 上部躯体 (1～2階) (27+3)-18-20	m3	27,000
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 上部躯体 (3～4階) (24+6)-18-20	m3	27,000
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 防水コンクリート 上部躯体 (PH階) (21+6)-18-20	m3	29,800
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 防水コンクリート 上部躯体 (1～2階) (27+3)-18-20	m3	30,200
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 防水コンクリート 上部躯体 (3～4階) (24+6)-18-20	m3	30,200
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 土間 18-18-20	m3	24,600
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 捨てコン 18-15-20	m3	24,600
防水				

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	ケイ酸質系塗布防水	床 下地調整共	m <sup>2</sup>	5,010
	ケイ酸質系塗布防水	壁 下地調整共	m <sup>2</sup>	5,010
タイル				
	汚垂タイル	抗菌大判タイル 厚13 W900×D600	枚	38,300
木				
	構造材	杉 平割材 2級 認証かごしま材	m <sup>3</sup>	171,000
	造作材	杉 平割材 上小節 認証かごしま材	m <sup>3</sup>	720,000
	造作材	杉 板材 上小節 認証かごしま材	m <sup>3</sup>	563,000
金属				
	オーバーフロー管	ステンレス製 φ 60	か所	17,700
	グレーチングマット	特殊塩ビ製 枠共 1,500×600	か所	97,000
	昇降口 排水ピットグレーチング 蓋板	W200	m	68,400
	渡り廊下 ステンレスグレーチング	細目 ノンスリップ W150	m	47,700
	小屋裏通気ガラリ	φ 75 水返し用L字パイプ 共 ステンレス網 付	か所	13,500
	屋上ネットフェンス	H=1500 忍び返し付	m	69,600
	屋上ネットフェンス両開 き扉	W2000×H1500 忍び返し付	組	554,000
	渡廊下 EXP・J	屋上パラペット間 クリア170タイプ ステンレス製	m	111,000
	渡廊下 EXP・J	屋上パラペット間 クリア200タイプ ステンレス製	m	111,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	渡廊下 EXP・J	外壁+外壁 クリア200タイプ ステンレス製	m	62,100
	渡廊下 EXP・J	内壁+内壁 クリア200タイプ ステンレス製	m	62,100
	渡廊下 EXP・J	天井+天井 クリア200タイプ ステンレス製	m	72,900
	渡廊下 EXP・J	天井+天井 クリア170タイプ ステンレス製	m	72,900
	渡廊下 EXP・J	天井+天井 クリア200タイプ スチール製PL加工小口塞ぎ 溶融亜鉛メッキ	m	18,900
	渡廊下 EXP・J	床+床 クリア200タイプ ステンレス製	m	116,000
	渡廊下 EXP・J	笠木 W200×クリア200タイプ ステンレス製	か所	59,400
	渡廊下 ステンレス製自立手摺	H=8502段 34φ	m	44,600
	渡廊下 アルミ製手摺	H=200	m	21,600
	壁端部方立	110 x 25程度 スチール製焼付塗装 材工共	m	19,800
	学校間仕切上部 壁下地鉄骨組	C-100×50×20×2.3 @455 材工共	m <sup>2</sup>	21,600
	UD曲面黑板用下地 補強	C-60 x 30 x 10 x 2.3 ダブル 材工共	か所	122,000
	階段 壁付き階段手すり	φ34 樹脂被服	m	8,820
建具				
	SD1 片開きフラッシュ戸	800× 2000	か所	68,000
	SD2 点検口扉 片面フラッシュ扉	600× 2000	か所	42,200
	SD3 点検口扉 片面フラッシュ扉	1000× 2000	か所	78,600
	SD4 常時開放両開きフラッシュ防火戸(くぐり戸付)	特定防火設備・遮煙 3430× 2400	か所	688,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	SD5 両開きフラッシュ戸	1099× 2000	か所	113,000
	SD6 片開きフラッシュ戸	800× 2000	か所	150,000
	LSD1 ハンガードア	非常開放装置 2000× 2000	か所	136,000
	LSD2 ハンガードア	非常開放装置 1750× 2000	か所	134,000
	AD1 引違窓ランマ付4枚引 違戸	3100× 2700	か所	396,000
	AD2 引違窓、外倒し窓 ランマ付FIX引違戸連	2870× 2660	か所	405,000
	AD3 引違窓ランマ付、袖F IX付両引分戸(外 付)	2455× 2660	か所	689,000
	AD4 引違窓ランマ付引違 戸FIX引違連窓	6200× 2660	か所	741,000
	AD5 ランマ付 引違戸引 違窓連窓	特定防火設備 7270× 2660	か所	1,070,000
	AD6 引違窓ランマ付、FIX 引違戸窓	2890× 2660	か所	740,000
	AD7 ハンガー式引分戸	1800× 2000	か所	633,000
	AD8 ハンガー式引分戸	3350× 2000	か所	684,000
	AD9 引違窓ランマ付、引 違戸引違窓連窓	7150× 2660	か所	781,000
	AD10 引違窓ランマ付、引 違戸引違窓連窓	7310× 2660	か所	786,000
	AD11 引違窓ランマ付、引 違戸引違窓連窓	7880× 2660	か所	511,000
	AD12 引違窓ランマ付、袖F IX付両引分戸(外 付)	2800× 2830	か所	744,000
	AW1 FIX引違窓ランマ付 FIX引違連窓	6690× 1760	か所	479,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	AW2 引違窓ランマ付 引 違連窓	7880× 1760	か所	469,000
	AW3 引違連窓	3480× 1260 木額用アンクル15 x 20	か所	128,000
	AW3A 引違連窓	3480× 1260 形材額縁L=100	か所	151,000
	AW4 引違窓ランマ付、引 違連窓	7300× 1760	か所	441,000
	AW5 引違窓FIXランマ付、 引違連窓	2540× 1760	か所	194,000
	AW6 引違連窓	3150× 1260	か所	143,000
	AW7 引違連窓	3480× 1200	か所	148,000
	AW7A 引違連窓	3480× 670	か所	148,000
	AW8 引違窓ランマ付、引 違連窓	7150× 1760	か所	436,000
	AW9 引違+FIX窓、引違 +FIX連窓	特定防火設備 7270× 1760	か所	625,000
	AW10 引違+FIX窓ランマ付 引違+FIX連窓	7590× 1760	か所	584,000
	AW11 引違窓ランマ付 引 違窓	2890× 1760	か所	225,000
	AW12 引違窓ランマ付 引 違連窓	7150× 1760	か所	436,000
	AW13 引違排煙外倒ランマ 付 引違開き連窓	2540× 1760	か所	194,000
	AW14 引違+FIX窓、引違 +FIX連窓	特定防火設備 3190× 1760	か所	281,000
	AW15 引違窓ランマ付 引 違窓	特定防火設備 1700× 1200	か所	75,200
	AW16 引違窓外倒し窓ラン マ付 開窓引違連 窓	6690× 1760	か所	548,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	AW17 突出し	620× 1160	か所	53,300
	AW18 引違連窓	特定防火設備 3480× 1200	か所	201,000
	AW18A 引違連窓	特定防火設備 3480× 670	か所	201,000
	AW19 引違窓+FIX窓 縦通り+FIX窓	特定防火設備 2890× 1760	か所	293,000
	AW20 引違連窓	3480× 1760	か所	220,000
	WD1 片開きフラッシュ戸	800× 2000	か所	183,000
	WD2 片開きフラッシュ戸	800× 2000	か所	182,000
	WD3 片開きフラッシュ戸	600× 2000	か所	160,000
	WD3' 片開きフラッシュ戸	750× 2000	か所	182,000
	TB1 トイレブース(幅木タイプ°)	女子トイレ 高圧メラミン樹脂化粧板 3660× 1900 非常開放装置	か所	794,000
	TB2 トイレブース(幅木タイプ°)	女子トイレ 高圧メラミン樹脂化粧板 3760× 1900 非常開放装置	か所	719,000
	TB3 トイレブース(幅木タイプ°)	男子トイレ 高圧メラミン樹脂化粧板 3560× 1900 非常開放装置	か所	773,000
塗装				
	ウレタン樹脂ワニス塗	フローリング面 研磨共 3回塗	m <sup>2</sup>	2,660
	防腐防蟻	FL+1m以下 木部	式	624,000
内外装				
	渡廊下 複層ビニル床シート	厚さ2.5 一般床	m <sup>2</sup>	4,320
	床 クッションシート	厚2.0	m <sup>2</sup>	540



工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	床 木製フローリング張り	集成材 厚15 サクラ(カバ)	m <sup>2</sup>	11,700
	防滑性 複層ビニル床シート	厚2.0 一般床 熱溶接工法 フラットタイプ (粒子配合)	m <sup>2</sup>	7,740
	防滑性 複層ビニル床シート	厚2.0 耐薬品 熱溶接工法	m <sup>2</sup>	8,370
	階段 手すり笠木	集成材 140 x 30	m	5,400
	床 ビニル床シート トレ用	厚2.0	m <sup>2</sup>	7,740
	床 アンダーレイシート	厚4.5 材工共	m <sup>2</sup>	3,780
	巾木 ビニルシート立上げ	厚2.0 H100	m	3,020
	掲示板用合板張り	ワトベニヤ 厚5.5程度 材工共	m <sup>2</sup>	4,860
	壁 有孔シベニヤ	シナ 厚9.0 寒冷紗共 材工共	m <sup>2</sup>	8,370
	高強度メラミン化 粧板	厚3 材工共	m <sup>2</sup>	12,900
	マーブルカウンター		か所	162,000
	木製カーテンボックス	耐水合板フラッシュ 厚25 317 x 240	m	11,700
	面台	メラミンポストフォーム 150 x 25	m	10,800
	面台	メラミンポストフォーム 320 x 25	m	27,000
	面台	メラミンポストフォーム 280 x 25	m	22,500
	面台	メラミンポストフォーム 264 x 25	m	21,600
ユニット及びその他				
	K-1 生徒用下足入れ		か所	1,230,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	K-2 生徒用下足入れ		か所	2,370,000
	K-3 生徒用下足入れ		か所	2,110,000
	K-4 傘立て		か所	45,000
	K-5 生徒用ロッカー、掃除 用具入れ		か所	1,320,000
	K-6 生徒用ロッカー、掃 除用具入れ		か所	1,440,000
	K-7 生徒用ロッカー、掃 除用具入れ		か所	693,000
	K-8 生徒用ロッカー、掃 除用具入れ		か所	1,320,000
	K-9 生徒用ロッカー、掃 除用具入れ		か所	1,440,000
	K-10 教師用ロッカー		か所	533,000
	K-10' 教師用ロッカー	3F家庭科室(調理)	か所	517,000
	K-11 教師用ロッカー		か所	533,000
	K-11' 教師用ロッカー	4F美術室	か所	517,000
	K-12 掃除用具入れ		か所	219,000
	K-13 掃除用具入れ		か所	219,000
	K-14 腰棚		か所	199,000
	K-15 棚		か所	115,000
	K-16 流し台		か所	1,630,000
	K-16' 流し台	2F理科室1	か所	1,650,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	K-17 腰棚		か所	229,000
	K-18 腰棚		か所	232,000
	K-19 腰棚		か所	259,000
	K-20 腰棚		か所	267,000
	K-21 木製棚		か所	344,000
	K-22 収納戸棚		か所	2,470,000
	K-23 収納戸棚		か所	2,970,000
	K-24 収納戸棚		か所	2,090,000
	K-25 収納戸棚		か所	2,090,000
	K-26 受付カウンター		か所	1,040,000
	K-27 両面4段書架		か所	1,240,000
	K-28 片面2段書架		か所	1,740,000
	K-29 片面4段書架		か所	972,000
	K-30 片面2段書架		か所	747,000
	K-31 片面2段書架		か所	996,000
	K-32 両面4段書架		か所	1,830,000
	K-33 両面4段書架		か所	1,250,000
	K-34 収納戸棚		か所	2,000,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	K-35 収納戸棚		か所	1,460,000
	K-36 収納戸棚		か所	1,480,000
	K-37 収納戸棚		か所	1,770,000
	K-38 収納棚		か所	1,410,000
	K-39 収納棚		か所	1,420,000
	K-40 収納棚		か所	1,620,000
	K-41 腰棚		か所	199,000
	K-42 腰棚		か所	216,000
	K-43 収納戸棚		か所	4,730,000
	K-44 収納戸棚		か所	2,630,000
	K-45 収納戸棚		か所	1,920,000
	K-46 収納戸棚		か所	1,640,000
	K-47 流し台		か所	1,630,000
	K-48 流し台		か所	95,400
	生徒用実験台	2F理科室1.2	か所	918,000
	教師用実験台	2F理科室1.2	か所	1,150,000
	生徒用調理台	3F家庭科室(調理)	か所	1,020,000
	教師用調理台	3F家庭科室(調理)	か所	1,440,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	教師用被服台	3F家庭科室(被服)	か所	428,000
	生徒用被服台	3F家庭科室(被服)	か所	432,000
	教師用作業台	木工室	か所	549,000
	生徒用作業台	木工室	か所	531,000
	A室名札(面付型)		か所	7,920
	B室名札(突出型)		か所	11,700
	Cビ°クトサイン(面付型)		か所	16,200
	Dビ°クトサイン(突出型)		か所	26,600
	E切り文字サイン		か所	20,700
	UDスライターホーロー曲面 黒板(暗線入り)	3600 x 1200	か所	557,000
	二連式ホーロー上下黒 板	3600 x 1800	か所	740,000
	二連式ホーロー上下黒 板(五線入り)	3600 x 1800	か所	781,000
	二連式ホーロー上下白 板	3600 x 1800	か所	843,000
	消火器ボックス	埋込型	か所	33,800
	アルミパーテーション	1000 x 2000 1F職員更衣室(男女)	か所	105,000
	SK内 フック掛け	φ 32.5 パイプブラケット固定	か所	6,840
	SK内 棚板	メラミン化粧合板 W200 x t 25	か所	28,400
とりこわし				

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	ステンレス流し台撤去	集積共	m	2,250
発生材処分				
	発生材処分費	ガラス・陶磁器・モルタル類 参考：創友環境開発(株)	m3	10,000
	発生材処分費	ボード類 参考：(株)勝利商會	m3	25,000
【 農具倉庫 】				
土工				
	建設発生土処分	捨て場整理共 参考：(株)北建	m3	2,400
コンクリート				
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 農具倉庫基礎 (18+3)-18-20	m3	25,800
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート 農具倉庫土間 18-18-20	m3	24,600
	コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 捨てコン 18-15-20	m3	24,600
木工				
	加圧注入処理		m3	34,200
屋根及びとい				
	屋根大波スレート葺き		m <sup>2</sup>	5,180
	屋根曲がり棟	大波スレート専用	m	5,180
	屋根ケラバスレート	大波スレート専用	m	5,000
	屋根ガラス繊維強化 ポリエステル板葺き	厚0.8	m <sup>2</sup>	6,530
	屋根水上水切り	ポリ波板専用	m	3,600

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	庇屋根鋼板葺き	カー鉄板板厚0.4	m <sup>2</sup>	5,850
	庇屋根水上水切り	カー鉄板板厚0.4	m	3,600
建具				
	AD1 アルミ製引き違い戸	W1720 x H1800 腰アルミパネ 半外付け	か所	267,000
	AW1 アルミ製引き違い窓	W1720 x H600 半外付け	か所	46,100
内外装				
	外装防火サイディング	厚15	m <sup>2</sup>	8,820
	外装防火サイディング	同質役物	m	8,550
【 外構 】				
屋外排水				
	雨水桝設置	600 x 600 材工共	か所	125,000
	雨水桝設置	450 x 450 材工共	か所	66,000
	可変勾配側溝設置	材工共	m	60,100
	KD側溝設置	材工共	m	27,800
その他				
	S-1 渡り廊下	L=18080 H=3000 D=1960 基礎別途	式	2,720,000
	S-2 渡り廊下	L=1800 H=2500 D=3960 S-1ジョイント部が材含む 基礎別途	式	1,420,000
	同上運送・施工費		式	1,300,000
	鋼製門扉	スチール製 W=6300 H=1200 D=650	基	2,790,000

工 種	名 称	規 格	単位	見積単価
	フェンス新設	PCフェンス H=1500 規格色（亜鉛メッキ色）	m	35,600
【 昇降機 】				
昇降機設備				
	エレベーター	機械室レス標準型 乗用兼車いす用 積載質量/定員:750kg/11人乗 速度:45m/min 停止:4か所	台	9,850,000