

設計図書等に関する質疑応答書

令和 6年 6月 5日

鹿児島市長 殿

住 所
商号又は名称
代 表 者 名
担 当 者
電 話 番 号 FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	桜丘西小学校校舎 1 号棟長寿命化改良本体工事
質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）	
1. 見積用閲覧書の共通仮設費に仮設昇降口とありますが、仮設プレハブリース品程度で宜しいでしょうか？また、内部 床・壁・天井の仕上がりが分かりません。詳細をご指示願います。	
2. 同上、仮設昇降口に下足入れがありますが仕様と数量が分かりません。詳細をご指示願います。	
3. 見積用閲覧書の型枠工事に埋設型枠 17.6mと有りますが、何処に使用するのでしょうか？また、巾・仕様も分かりません。詳細をご指示願います。	
4. 産廃税相当額が 1 式になっており、内訳が分かりません。詳細をご指示願います。	
回 答	令和 6年 6月 7日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
1. 貴見のとおりです。 内部仕上について、床：ラワン合板、壁：カラー鉄板、天井：仕上なし程度で想定しております。	
2. 下足入は、新規購入・仮設リースは行わず、倉庫にあるものの運搬・設置・撤去手間を計上しております。	
3. 3か所の出入口改修のポーチ部分にある既存側溝に使用します。 GRC 製側溝用埋設型枠を巾 300 程度で積算しております。	
4. 産業廃棄物の重量は、最終処分 16.6 t で計上しております。	

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。