

設計図書等に関する質疑応答書

令和7年 6月 11日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名 | 玉里団地住宅28号棟新築本体工事

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1. 舗装工事の直接仮設の代価表をご教示下さい。（閲覧数量 27ページ）
2. コンクリート舗装の代価表をご教示下さい。（図面A-63.閲覧数量 27ページ）
3. コンクリート集水柵の代価表をご教示下さい。（図面A-62.63.閲覧数量 28ページ）
4. コンクリート擁壁 1.2.3.4 の代価表をご教示下さい。（図面A-63.閲覧数量 29ページ）
5. 自転車置場基礎の代価表をご教示下さい。（図面A-64.閲覧数量 29ページ）
6. ゴミ庫躯体の代価表をご教示下さい。（図面A-65.閲覧数量 29ページ）
7. 産業廃棄物の最終処分重量をご教示下さい。（閲覧数量 31ページ）
- 8 工期(月数)T=をご教示下さい。

回 答 | 令和 7年 6月 17日 鹿児島市企画財政局財政部契約課

別紙のとおり。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。

設計図書等に関する質疑応答書（別紙）

工事名：玉里団地住宅28号棟新築本体工事

1. 舗装工事の直接仮設の内訳明細は、公共建築工事積算基準のとおりです。

2. コンクリート舗装の内訳明細数量は下表のとおりです。

■コンクリート舗装

名 称	摘 要	数 量	単 位
砂利地業	再生クッション	0.10	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	0.12	m ³
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15～S18	0.12	m ³
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10 mm	4.97	kg
鉄筋加工組立	S造 床版	4.78	kg
鉄筋運搬費		4.78	Kg
鋼材スクラップ		▲0.134	Kg
コンクリート金ごて押え	ほうき目仕上げ	1.00	m ²
コンクリート舗装	伸縮目地	0.08	m
コンクリート舗装	突合せ目地	0.12	m

3. コンクリート集水柵の内訳明細数量は下表のとおりです。

■コンクリート集水柵（400角 深さ:H400 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.40	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
整理清掃後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り ハックホウ0.8m ³	1.70	m ³
床付け		0.60	m ²
埋戻し(B種)		1.40	m ³
砂利地業	再生切込砕石	0.06	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20	0.10	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.03	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.10	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.03	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等	1.90	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	2.10	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	0.90	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	13.40	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	12.90	Kg
鉄筋運搬費		12.90	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲0.4	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.20	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300以下	2.00	m

■コンクリート集水柵（400角 深さ:H450 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.40	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	1.80	m ³
床付け		0.60	m ²
埋戻し(B種)		1.60	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.06	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20	0.10	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.03	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.10	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.03	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	2.10	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	2.30	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.00	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	13.80	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	13.20	Kg
鉄筋運搬費		13.20	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲0.4	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.20	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	2.00	m

■コンクリート集水柵（400角 深さ:H500 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.40	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	2.00	m ³
床付け		0.60	m ²
埋戻し(B種)		1.70	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.06	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20	0.10	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.03	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18	0.10	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.03	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	2.30	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	2.50	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.00	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	12.70	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	12.20	Kg
鉄筋運搬費		12.20	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲0.3	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.20	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	2.00	m

■コンクリート集水桝（400角 深さ:H550 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.40	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	2.10	m ³
床付け		0.60	m ²
埋戻し(B種)		1.80	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.06	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20	0.20	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.03	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.20	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.03	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	2.50	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	2.70	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.10	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	14.50	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	13.90	Kg
鉄筋運搬費		13.90	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲0.4	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.20	m ²
天端コンクリート直均し	金ごて 幅 300 以下	2.00	m

■コンクリート集水柵（400角 深さ:H600 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.40	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り ハックホウ0.8m ³	2.00	m ³
床付け		0.60	m ²
埋戻し(B種)		1.90	m ³
砂利地業	再生切込砕石	0.10	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20	0.20	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.03	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.20	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.03	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等	2.70	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	2.90	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.20	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	13.40	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	12.90	Kg
鉄筋運搬費		12.90	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲0.4	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.20	m ²
天端コンクリート直均し	金ごて 幅300以下	2.00	m

■コンクリート集水桝（400角 深さ:H650 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.40	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	2.40	m ³
床付け		0.60	m ²
埋戻し(B種)		2.00	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.06	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20	0.20	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.03	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.20	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.03	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	2.90	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	3.10	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.30	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	15.20	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	14.60	Kg
鉄筋運搬費		14.60	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲0.4	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.20	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	2.00	m

■コンクリート集水桝（400角 深さ:H700 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.40	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	2.50	m ³
床付け		0.60	m ²
埋戻し(B種)		2.10	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.10	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20	0.20	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.03	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.20	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.03	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	3.10	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	3.30	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.40	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	15.50	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	14.90	Kg
鉄筋運搬費		14.90	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲0.4	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.20	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	2.00	m

■コンクリート集水桝（400角 深さ:H750 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.40	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	2.60	m ³
床付け		0.60	m ²
埋戻し(B種)		2.20	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.10	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	0.20	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 捨て	0.03	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.20	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.03	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	3.30	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	3.50	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.40	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	15.90	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	15.30	Kg
鉄筋運搬費		15.30	Kg
鋼材スクラップ		▲0.4	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.20	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	2.00	m

■コンクリート集水桝（400角 深さ:H800 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.40	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	2.70	m ³
床付け		0.60	m ²
埋戻し(B種)		2.30	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.10	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20	0.20	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.03	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.20	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.03	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	3.50	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	3.70	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.50	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	16.20	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	15.60	Kg
鉄筋運搬費		15.60	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲0.4	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.20	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	2.00	m

■コンクリート集水桝（400角 深さ:H850 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.40	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.40	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	2.90	m ³
床付け		0.60	m ²
埋戻し(B種)		2.40	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.10	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20	0.20	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 18-15-20 捨て	0.03	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18	0.20	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.03	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	3.70	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	3.90	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.60	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	18.00	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	17.30	Kg
鉄筋運搬費		17.30	Kg
鋼材スクラップ		▲0.5	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.20	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	2.00	m

■コンクリート集水桝（500角 深さ:H500 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.60	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.60	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.60	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.60	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	2.30	m ³
床付け		0.80	m ²
埋戻し(B種)		1.90	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.10	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20	0.20	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.04	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.20	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.04	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	2.80	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	3.00	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.30	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	13.00	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	12.50	Kg
鉄筋運搬費		12.50	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲0.4	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.30	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	2.50	m

■コンクリート集水桝（500角 深さ:H550 D10-@200 ）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.60	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.60	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.60	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.60	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	2.50	m ³
床付け		0.80	m ²
埋戻し(B種)		2.00	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.08	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20	0.20	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.04	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.20	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.04	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	3.10	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	3.30	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.40	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	13.30	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	12.80	Kg
鉄筋運搬費		12.80	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲0.4	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.30	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	2.50	m

■コンクリート集水桝（500角 深さ:H650 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.60	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.60	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.60	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.60	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	2.80	m ³
床付け		0.80	m ²
埋戻し(B種)		2.20	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.08	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20	0.30	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.04	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.30	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.04	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	3.60	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.30	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	3.80	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.60	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	14.00	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	13.50	Kg
鉄筋運搬費		13.50	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲0.4	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.30	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	2.50	m

■コンクリート集水桝（500角 深さ:H700 D10-@200）

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	0.60	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.60	m ²
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.60	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	0.60	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	2.90	m ³
床付け		0.80	m ²
埋戻し(B種)		2.40	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.10	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20	0.30	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.04	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.30	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.04	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等	3.80	m ²
型枠	捨てコンクリート用型枠	0.20	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	4.00	m ²
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.70	m ²
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	17.80	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	17.10	Kg
鉄筋運搬費		17.10	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲0.5	Kg
床コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ	0.30	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	2.50	m

4. コンクリート擁壁 1. 2. 3. 4 の内訳明細数量は下表のとおりです。

■コンクリート擁壁 1

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	29.00	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC 造 外部廊下	29.00	m ²
養生	一 般 RC・SRC 造 外部廊下	29.00	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC 造 外部廊下	29.00	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り ハックホウ0.8m ³	71.10	m ³
床付け		43.50	m ²
埋戻し(B種)		58.00	m ³
砂利地業	再生切込砕石	4.40	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 21-15-20 基礎	6.50	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 21-15-20 躯体	6.50	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	2.20	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18	6.50	m ³
コンクリート打設手間	一般 プ-ム式ポンプ車 20～50m ³ 未満 S15～S18	6.50	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	2.20	m ³
型枠	普通合板型枠 基礎部	50.80	m ²
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高 2.8m 程度	29.00	m ²
型枠	普通合板型枠 捨てコン	7.30	m ²
型枠	打放合板型枠 B種 壁式構造 地上軸部 階高 2.8m 程度	58.00	m ²
型枠運搬費	10 t 車 30 km程度 往復	145.00	m ²
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	58.00	m ²
型枠目地棒	化粧目地 幅 20×深さ 15	30.40	m
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10 mm	644.00	kg
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D13 mm	81.50	kg
鉄筋加工組立	RC 壁式構造 階高 2.8m程度 形状単純	697.00	kg
鉄筋運搬費		697.00	Kg
鋼材スクラップ [°]		▲19.5	Kg
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	72.50	m

■コンクリート擁壁 2

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	6.50	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC 造 外部廊下	6.50	m ²
養生	一 般 RC・SRC 造 外部廊下	6.50	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC 造 外部廊下	6.50	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	14.40	m ³
床付け		9.70	m ²
埋戻し(B種)		11.50	m ³
砂利地業	再生切込碎石	1.00	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 21-15-20 基礎	1.50	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 21-15-20 躯体	1.20	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.50	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18	1.50	m ³
コンクリート打設手間	一般 フォームポンプ車 20～50m ³ 未満 S15～S18	1.20	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.50	m ³
型枠	普通合板型枠 基礎部	11.30	m ²
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	4.50	m ²
型枠	普通合板型枠 捨てコン	1.60	m ²
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	11.00	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	28.40	m ²
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	11.00	m ²
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ15	6.10	m
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	137.00	kg
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D13mm	17.80	kg
鉄筋加工組立	RC 壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	149.00	kg
鉄筋運搬費		149.00	Kg
鋼材スクラップ		▲4.2	Kg
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300以下	16.10	m

■コンクリート擁壁 3

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	3.60	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC 造 外部廊下	3.60	m ²
養生	一 般 RC・SRC 造 外部廊下	3.60	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC 造 外部廊下	3.60	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	7.90	m ³
床付け		5.50	m ²
埋戻し(B種)		6.20	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.60	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ ¹⁵) 21-15-20 基礎	0.80	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ ¹⁵) 21-15-20 躯体	0.60	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ ¹⁵) 18-15-20 捨て	0.30	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、困障の基礎程度 S15～S18	0.80	m ³
コンクリート打設手間	一般 フォームポンプ車 20～50m ³ 未満 S15～S18	0.60	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.30	m ³
型枠	普通合板型枠 基礎部	6.40	m ²
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.20	m ²
型枠	普通合板型枠 捨てコン	0.90	m ²
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	5.80	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	15.30	m ²
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	5.80	m ²
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ15	3.20	m
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	76.80	kg
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D13mm	10.00	kg
鉄筋加工組立	RC 壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	83.50	kg
鉄筋運搬費		83.50	Kg
鋼材スクラップ		▲2.3	Kg
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300以下	9.10	m

■コンクリート擁壁 4

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	4.20	m ²
墨出し	一 般 RC・SRC 造 外部廊下	4.20	m ²
養生	一 般 RC・SRC 造 外部廊下	4.20	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC 造 外部廊下	4.20	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ 0.8m ³	9.80	m ³
床付け		6.30	m ²
埋戻し(B種)		7.90	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.60	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ 15) 21-15-20 基礎	1.00	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ 15) 21-15-20 躯体	0.80	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ 15) 18-15-20 捨て	0.30	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18	1.00	m ³
コンクリート打設手間	一般 フォームポンプ車 20～50m ³ 未満 S15～S18	0.80	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.30	m ³
型枠	普通合板型枠 基礎部	7.40	m ²
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高 2.8m 程度	3.50	m ²
型枠	普通合板型枠 捨てコン	1.10	m ²
型枠	打放合板型枠 B種 壁式構造 地上軸部 階高 2.8m 程度	7.70	m ²
型枠運搬費	10 t 車 30 km程度 往復	19.70	m ²
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	7.70	m ²
型枠目地棒	化粧目地 幅 20×深さ 15	4.40	m
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10 mm	92.00	kg
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D13 mm	11.40	kg
鉄筋加工組立	RC 壁式構造 階高 2.8m程度 形状単純	99.50	kg
鉄筋運搬費		99.50	Kg
鋼材スクラップ		▲2.8	Kg
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅 300 以下	10.50	m

5. 自転車置場基礎の内訳明細数量は下表のとおりです。

■自転車置場基礎

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	3.80	m ²
墨出し	一 般 S造 外部廊下	3.80	m ²
養生	一 般 S造 外部廊下	3.80	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 S造 外部廊下	3.80	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホウ0.8m ³	11.50	m ³
床付け		6.00	m ²
埋戻し(B種)		9.40	m ³
砂利地業	再生切込碎石	0.60	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スランプ 15) 21-15-20 基礎	1.50	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	1.50	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等	7.30	m ²
型枠運搬費	10 t 車 30 km程度 往復	7.30	m ²
根巻きVP管	φ150 H=100	6.00	か所
同上丸外充填	φ150 H=100	6.00	か所

6. ゴミ庫躯体の内訳明細数量は下表のとおりです。

■ ゴミ庫躯体

名 称	摘 要	数 量	単 位
遣方	一 般	10.80	m ²
墨出し	一 般 S造 外部廊下	10.80	m ²
養生	一 般 S造 外部廊下	10.80	m ²
整理清掃 後片付け	一 般 S造 外部廊下	10.80	m ²
根切り	つぼ掘り及び布掘り ハックホウ0.8m ³	6.80	m ³
床付け		1.30	m ²
埋戻し(B種)		4.10	m ³
砂利地業	再生切込碎石	1.50	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 21-15-20 基礎	2.10	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 21-15-20 躯体	1.40	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 土間	1.40	m ³
コンクリート	鹿児島①・鹿児島④ 普通コンクリート(スラブ [°] 15) 18-15-20 捨て	0.10	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	2.10	m ³
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	1.40	m ³
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15~S18	1.40	m ³
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	0.10	m ³
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	3.70	m ²
型枠	普通合板型枠 捨てコン	0.60	m ²
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	19.10	m ²
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	23.40	m ²
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	19.10	m ²
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ15	4.00	m
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D10mm	137.00	kg
鉄筋	異形棒鋼(SD295A) D13mm	9.90	kg
鉄筋加工組立	小型構造物	142.00	Kg
鉄筋運搬費		142.00	Kg
鋼材スクラップ		▲4	Kg
コンクリート金ごて押え	ほうき目仕上げ	0.11	m ²
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300以下	9.60	m
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(G-1)共	19.10	m ²

7. 産業廃棄物の最終処分重量は5.1tとしております。

8. 工期(月数)T=17.8としております。