

# 設計図書等に関する質疑応答書

令和 7 年 4 月 1 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	桜島学校新築本体その他工事
-------	---------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

- 見積用閲覧書（参考）345ページ目、現場管理費（積上）明細 5、6 行目の摘要欄に“見積単価分は除く”の記載について、例えば、防水工事のうちケイ酸質系塗布防水は見積単価、シーリングの項目は公共歩掛等、物価本の単価が混在していますが、工事の内容からいずれも同業者が施工するものと考えます。渡船料の計算としてはどのように考えれば宜しいでしょうか。ご指示ください。
- 「桜島地域営繕工事における渡船料算出等取扱要領（令和 7 年 3 月 1 日施工）」について改正により「専門業者とは、市内に本店を有している者」が削除されています。すべての専門業者が対象と考えてよろしいでしょうか。
- 桜島への渡船について、鹿児島市側・桜島側の現場代理人等および専門業者駐車場確保の協議は受注後可能と考えてよろしいでしょうか。（現場代理人等：約 12 台、専門業者：未定）
- 渡船料について、資材等に産業廃棄物が含まれますが現場管理費（積上）に産業廃棄物渡船料の設計台数等記載がありません。数量については実施台数協議と考えてよろしいでしょうか。
- P5 細目別内訳の土工：“土工機械運搬費”について、A～G 棟共通で 3 台となっています。参考工程で 2 棟同時での施工を考慮すると運搬台数について、施工状況に応じて別途協議と考えてよろしいでしょうか。
- 桜島への渡船について、欠航時の対応として陸周りの費用（高速代等）については状況に応じて協議と考えてよろしいでしょうか。
- 共通仮設費の明細について、“警備員費”が 154 日となっていますが超えた場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか。また、数量が 1 式となっておりますが、1 日あたり何人の警備員を配置し、配置する警備員は A と B のどちらであると考えれば宜しいでしょうか。ご指示ください。
- 意匠図③（B 棟）39ページの B501-08、家具図 B 棟 06 右上部の“テーブル-B1”について、寸法が家具図では“W3,455×D2,003(500)”、見積用閲覧書（参考）68ページの上欄 10 行目は“W3,200×D3,000(500)”と記載あります。意匠図③（B 棟）を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
- 意匠図③（B 棟）44ページの B501-13、共通家具図 B 左下、“ローテーブル”について、数量が家具図では 1 か所、見積用閲覧書（参考）68ページの下欄 11 行目には 4 か所と記載あります。見積用閲覧書（参考）を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
- 意匠図⑤（D 棟）38ページの D501-07、家具図 D 棟 05 左上、“予定表付き壁面棚”について、寸法が家具図では“W4,905”、見積用閲覧書（参考）132ページの下欄 9 行目は“W9,810”と記載あります。意匠図⑤（D 棟）を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。

<p>12. 意匠図⑤（D棟）40ページのD501-09、家具図D棟07左下、“受付カウンターD2”について、寸法が家具図では“W3,461xD650”、見積用閲覧書（参考）133ページの上欄9行目は“W3,330xD1,200(650)”と記載あります。意匠図⑤（D棟）を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。</p>
<p>13. 意匠図⑤（D棟）46ページのD501-15、家具図D棟13左上表、“自立本棚”について、寸法が家具図では“単式3段5連(W4,500 x D300 x H1,100)”、見積用閲覧書（参考）134ページの上欄8行目は“複式 W5,400 x D600 x H1,100”と記載あります。意匠図⑤（D棟）を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。</p>
<p>14. 見積用閲覧書（参考）の15ページ下欄、16ページ上欄、49、81ページ、113ページ上欄、148ページ、182ページ上欄に“補強コンクリートブロック帳壁”の記載がありますが、意匠図①（共通1）9ページのNo.004-01、仕上特記仕様書にはその記載がありません。補強コンクリートブロック帳壁とする範囲についてご教示ください。</p>
<p>15. 屋根のタイル張りについて、意匠図(P.372)を参照すると“目地モルタル”の記載がある箇所とない箇所があります。細目別内訳では記載がないため目地モルタルはないとして考えてよろしいでしょうか。</p>
<p>16. テラス床等の仕上げ(EF2a)について、矩計図（P.374～376）では“ケイ酸塩系塗布防水”となっていますが、細目別内訳では“ケイ酸質系塗布防水”となっています。細目別内訳を正としてケイ酸質系塗布防水として考えてよろしいでしょうか。</p>
<p>17. P5 細目別内訳の土工：“根切り”について、“溶岩（軟岩程度）”となっています。現場状況に応じて溶岩（岩石程度）等への別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p>
<p>18. 図番P5 特記仕様書のコンクリート工事一般事項、普通コンクリートの設計基準強度について、桜島工区の生コン工場ではFc=36はJIS規格外になります。試験練り等の費用については別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p>
<p>19. P8 細目別内訳の鉄筋：梁貫通補強について、数量・仕様変更時は別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p>
<p>20. FX6-FY1 付近の基礎について、現況図と照らし合わせてみると既存のスロープ箇所に来ると思われます。その際、基礎下の床付け面が盛り土等であった場合はラップルコンクリートでの対応等別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p>
<p>21. 見意匠図①～⑤（A、B、C、D棟）4～7ページのNo.204-01～04、断面詳細図下部に押出法ポリスチレンフォームの記載があり、寸法から両斜線の部分と思われ、範囲は基礎梁成まで図示あります。見積用閲覧書（参考）8、42、74ページの上欄4行目、106ページの下欄3行目に土間下断熱材敷きの数量は1階床面積程度と思われます。基礎梁成まで断熱材を張らないと考えて宜しいでしょうか。また、張るとする場合は別途請求できるものと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。</p>
<p>22. 木工事の細目別内訳「構造材」について  今回の内訳では「認証鹿児島材 杉 正割材・平割材 2級 JAS 用材」と記載されています。前回は「認証鹿児島材 杉（KD材）特1等」との記載でした。JAS用材指定となると鹿児島では山佐木材しか取り扱いがありません。  鹿児島市の工事ではこれまでは、認証かごしま材【日本農林規格（JAS）に準じた材】の指定はあるがJAS用材までの指定は業者からの情報では無いそうです。認証かごしま材+JAS用材までの指定が必要でしょうかご指示下さい。  鹿児島県ホームページ 「認証かごしま材とは」  <a href="https://www.pref.kagoshima.jp/ad06/sangyo-rodo/rinsui/ringyo/mokuzai/ninsyou_zai_41200.html">https://www.pref.kagoshima.jp/ad06/sangyo-rodo/rinsui/ringyo/mokuzai/ninsyou_zai_41200.html</a></p>

23. 見積用閲覧書（参考）346ページの共通仮設費（積上）明細下欄8行目にプール満水試験費と記載あり、数量が1式となっておりますが詳細が不明です。単価根拠となる代価表を頂けないでしょうか。

回	答	令和	7年	4月	4日	鹿児島市企画財政局財政部契約課
別紙のとおり						

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。