

## マリニア喜入八幡温泉保養館大型浄化槽フロア配管修繕

品名及び仕様	数量	単位	単価	金額	備考
資材費					
耐衝撃性塩化ビニル管 HIVP 75	38	m			
耐衝撃性塩化ビニル管 HIVP 30	62	m			
耐衝撃性塩化ビニル管 HIVP 25	5	m			
継手接合材	1	式			
ゲート弁 Φ25	1	個			
ゲート弁 Φ30	10	個			
管支持金物 ベースチャンネル(SUS) ※浄化槽上	17	ヶ			
管支持金物 万能アングル(SUS) ※浄化槽内	17	ヶ			
デヒューザー	20	ヶ			
消耗品雑材	1	式			
労務費					
貫通部/パテ処理	1	式			
管支持金物取付費(アンカー-SUSも含む)※浄化槽上	1	式			
管支持金物取付費(アンカー-SUSも含む)※浄化槽内	1	式			
既設管分岐接続工事	1	式			
掘削土工	1	式			
配管工事費	1	式			
試運転調整費(仮設費も含む)	1	式			
既設管撤去・処分費	1	式			
上部スラブコア抜き Φ40×200L	11	カ所			
資材費及び労務費合計					
諸経費	1	式			
諸経費合計					
合計					
消費税					
総合計					